


PROJEKTOWANY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				
L.poj	pomieszczenie	pow. [m²]		posadzka
2,1	KŁATKA SCHODOWA	10,23	13,66	GRES
2,2	SALA ZABRAŃ	69,51	91,10	GRES
2,3	WC - MĘSKIE	6,26	6,26	TERAKOTA
2,4	WC - DĄMSKIE	3,10	3,10	TERAKOTA
2,5	KOMUNIKACJA	2,76	2,76	GRES
RAZEM PODDASZE		91,86	116,88	

wentylacja mechaniczna



#### UWAGI:

- gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 116A 230V
- gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V IP44
- wypust kablowy - zasilanie
- puszka podłogowa
- punkt PEL
- przycisk wyłącznika p.poż

- instalacje elektryczne wykonać przewodem typu YDY podtynkowo i przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem oraz w korytkach /drabinkach kablowych
- stosować przewody o izolacji 750V
- **między strefami pożarowymi przejścia kabli zabezpieczyć parametrami nie gorszymi** od danej strefy
- gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44
- ilość wtyków gniazd ustalić z Inwestorem
- gniazda montowane obok siebie układać we wspólnej ramce
- dokładne rozmieszczenie urządzeń dostosować do aranżacji pomieszczenia
- lokalizacja gniazd zgodnie z aranżacją pomieszczenia, umiejscowieniem biurka/komputera itp
- sterowanie wentylacją/klimatyzacją wg oddzielnego opracowania
- do zasilania urządzeń pozostawić zapas kabla ok. 3m lub zabudować gniazdo, zgodnie z zaleceniem producenta.
- przekroje kabli dostosować do mocy znamionowej urządzenia
- dokładna lokalizacja urządzeń sanitarnych i technologii wg. rysunków branżowych
- montaż instalacji wykonywać w koordynacji z pozostałymi branżami
- wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami
- część opisowa stanowi integralny element dokumentacji
- dokumentację rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

System instalacji wewnętrznej TN-S

Sposób ochrony przeciwporażeniowej:

- podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

**jaszczak-szadkowska**

architektura

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17,tel. 42 633 60 56

architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl  
www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GMINA BABIMOST 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3		
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
TYTUŁ OPRACOW.:	PROJEKT CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ		
ADRES:	Miasto Babimost, ul. M.J. Piłsudskiego 2 działka nr 861		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PODASZA - instalacja gniazd	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. Dawid Furmaniak upr. WKP/0192/POOE/17		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Furmaniak upr. WKP/0405/POOE/11		
SKALA: 1:100	DATA: 11. 2019	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	RYS. NR E5