






skala 1:50 wymiary w m




skala 1:50 wymiary w m



Skala 1:10




Skala 1:10



- | | |
|-----|--|
| S01 | Krawężnik bet. drogowy najazdowy 15x22x100 |
| S02 | Opornik betonowy 12x25x100 |
| S03 | Ława betonowa C12/15 |
| S04 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |

Schemat:
odsadzka przy zjazdach z masy
bitumicznej lub kruszywa
skala 1:10 wymiary w m



Konsz trukcja	Przebudowa drogi ul. Wielkopolskiej w Rewie		
K01	JEZDNIA BITUMICZNA		
	Warstwa	Grubość [cm]	
	Warstwa ścieralna: SMA 8S PMB 45/80-55	4	
	Warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16 W 50/70	8	
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{90/3} , KŁSM 0/31,5	20	
	Warstwa mrozochronna: Grunt stabilizowany cementem C3/4	20	
	Podbudowa pomocnicza: Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{50/30} , KŁSM 0/31,5, min. wskaźnik nośności kruszywa CBR=60%	25	
	Georusz trójosioowy (heksagonalny) typu 2	-	
	Geowłóknina separacyjna	-	
	Podłoże gruntowe G4*	-	
K02	ZJAZDY / DOJŚCIA DO FURTEK		
	KŁSM 0/31,5	10	
	Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/63	15	
	Podłoże gruntowe G4	-	
K03	POBOCZA		
	KŁSM 0/31,5	10	
	Podłoże gruntowe G4	-	
<p>ROADI Sp. z o. o. ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718 Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576 biuro@roadi.pl www.roadi.pl tel. 607-125-664; 601-841-525</p>			
Zadanie/Obiekt	Przebudowa drogi ul. Wielkopolskiej w Rewie		
Adres	Województwo: pomorskie	Powiat: pucki	Gmina: Kosakowo Obręb: 0003
Inwestor	Gmina Kosakowo, ul. Stefana Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		Stadium projektu
Nazwa Tomu	Projekt Wykonawczy		P.W.
Nazwa Teczki/ opracowania	Układ Drogowy		Branża
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		Drogowa
Zespół projektowy	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15 drogowe	07/2021
Sprawdził	mgr inż. Maciej Potrzebowski	POM/0332/PWBD/15 drogowe	Rys nr: 5
			Skala
			1:50 / 1:10