

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **REMONT MUZEUM RZEMIOSŁA ŁEMKOWSKIEGO**
Lokalizacja: **DZ. NR 286/ OBR. 0001 BIELANKA / GMINA GORLICE**
Zamawiający: **GMINA GORLICE**
UL. 11 LISTOPADA 2
38-300 GORLICE

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1	Element	REMONT MUZEUM RZEMIOSŁA ŁEMKOWSKIEGO		
1.1	KNR 401/535/2	DACH		
	Wyliczenie ilości robót:	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
		183,83		
		RAZEM: 183,830000		
1.2	KNR 401/335/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	183,83
	Wyliczenie ilości robót:			
		53,80		
		RAZEM: 53,800000		
1.3	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub laceria dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm	m2	53,80
	Wyliczenie ilości robót:			
		183,83		
		RAZEM: 183,830000		
1.4	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub laceria dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm. Analogia - wymiana fragmentów deskowania podbicia okapu.	m2	183,83
1.5	KNR 1901/310/11	Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, (do 1 m3/miejsce, grubość ponad 1 cegłę), filary, nadproża, pilastry. Analogia - przemurowania i uzupełnienia kominna z cegły.	m2	20
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,94		
		RAZEM: 2,940000		
1.6	KNR 1901/405/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub bętki	m3	2,94
	Wyliczenie ilości robót:			
		42,5		
		RAZEM: 42,500000		
1.7	KNR 401/627/2	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki. Analogia - impregnat grzybobójczy i p.pożarowy.	m	42,50
	Wyliczenie ilości robót:			
		183,83		
		RAZEM: 183,830000		
1.8	KNBK 23/105/1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej pasy nadrynnowe o szer. do 25 cm	m2	183,83
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,85		
		RAZEM: 19,850000		
1.9	KNNRS 2/503/2	Rynny dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana	m2	19,85
	Wyliczenie ilości robót:			
		(12,94+7*2+2,5*2		
		34,880000		
		RAZEM: 34,880000		
1.10	KNNRS 2/503/4	Rury spustowe z blachy, blacha płaska ocynkowana	m	34,880
	Wyliczenie ilości robót:			
		16		
		RAZEM: 16,000000		
2	Element	Ściany zewnętrzne		
2.1	C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		126		
		RAZEM: 126,000000		
2.2	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybienioowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2	m2	126,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		126		
		RAZEM: 126,000000		
2.3	KNR 1901/405/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w ścianach, podwaliny i murłaty	m2	126,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		44		
		RAZEM: 44,000000		
2.4	KNR 401/628/6	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki	m	44,00
	Wyliczenie ilości robót:			
		126		
		RAZEM: 126,000000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5	KNR 401/628/5 Wyliczenie ilości robót:	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty 35*2 RAZEM: 70,000000 70,000000 m2		70,0
2.6	KNR 204/907/1 Wyliczenie ilości robót:	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 126 RAZEM: 126,000000 126,000000 m2		126,00
2.7	KNR 401/712/3 (1) Wyliczenie ilości robót:	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pionowe 126*0,70 RAZEM: 88,200000 88,200000 m2		88,20
2.8	KNR 202/1501/4 Wyliczenie ilości robót:	Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba krzemianowa 126 RAZEM: 126,000000 126,000000 m2		126,00
2.9	KNR 401/414/2 Wyliczenie ilości robót:	Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm. Analogia - wymiana fragmentów deskowania ganku oraz ścian zewnętrznych. 15 RAZEM: 15,000000 15,000000 m2		15
3	Element	Drewniane elementy architektoniczne		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Renowacja i uzupełnienie brakujących elementów architektonicznych z drewna.	kpl.	30
4	Element	Cokoł		
4.1	KNBK 4/501/59 Wyliczenie ilości robót:	Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów bez wykucia, pow. do 0,15 m2 i głęb. do 0,15 m (poz 121) 50 RAZEM: 50,000000 50,000000 miejsce		50,00
4.2	TZKNC 6/103/8 Wyliczenie ilości robót:	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) 620*0,3 RAZEM: 186,000000 186,000000 cm2		186,00
4.3	KNBK 4/501/32 (3) Wyliczenie ilości robót:	Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, mury z kamienia drobnego bez wykucia spoin, przekrój spoiny do 0,005 m2 (poz 258) 62 RAZEM: 62,000000 62,000000 m2		62,00
5	Element	Ściany wewnętrzne		
5.1	KNNRW 3/614/5 R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	Rozebranie okładziny ściennej. Analogia - rozebranie okładziny ścian i sufitów z piłśni i tapet.	m2	183,44
5.2	C 1/101/2 Wyliczenie ilości robót:	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża (4,46*2+4,07*2+2,60*2+4,46*2+6,89*2+1,94*2+6,89*2+5,58*2)*2,77 204,370600 -1,21*1,56*2 -3,775200 -15,640800 -4,575800 -3,024000 -3,749200 -1,444200 -2,090900 RAZEM: 170,070500 170,070500 m2		170,07
5.3	KNR 1901/629/3 Wyliczenie ilości robót:	Roboty odgrzybienioowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2 1,35*1,94*3,0 -1,03*2,03 -1,15*2,15 RAZEM: 3,293600 3,293600 m2		3,29
5.4	KNR 401/628/6 Wyliczenie ilości robót:	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki 3,29 RAZEM: 3,290000 3,290000 m2		3,290

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.5	KNR 401/712/3 (1) Wyliczenie ilości robót	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 5 m2 170,07*0,3 RAZEM:	51,021000 51,021000 m2	51,02
5.6	KNR 202/1501/4 Wyliczenie ilości robót	Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba krzemianowa 170,07 RAZEM:	170,070000 170,070000 m2	170,07
6	Element Sufity			
6.1	C 1/101/2 Wyliczenie ilości robót	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża 83 RAZEM:	83,000000 83,000000 m2	83,00
6.2	KNNRW 3/1003/1 Wyliczenie ilości robót	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 83 RAZEM:	83,000000 83,000000 m2	83,00
7	Element Podłogi			
7.1	KNNRW 3/801/6 Wyliczenie ilości robót	Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe) 84,70 RAZEM:	84,700000 84,700000 m2	84,70
7.2	KNNRW 3/514/3 Wyliczenie ilości robót	Rozebranie legarów podłogowych 152,46 RAZEM:	152,460000 152,460000 m	152,46
7.3	KNBK 7/304/10 Wyliczenie ilości robót	Rozebranie polepy z gliny i sieczki lub trocin zalanych zaprawą wapienno-cementową (poz 350) 84,70 RAZEM:	84,700000 84,700000 m2	84,70
7.4	KNR 401/625/1 Wyliczenie ilości robót	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki i polepy, na sucho, gruz lub glina 84,7*0,1 RAZEM:	8,470000 8,470000 m3	8,47
7.5	KNBK 7/117/13 Wyliczenie ilości robót	Wymiana zasypki z tłucznia ceglanego o grubości warstwy 10 cm w stropach drewnianych, z ułożeniem papy izolacyjnej na zasypkę z gruzu gazobetonowego, grubość warstwy 10 cm (poz 146) 84,70 RAZEM:	84,700000 84,700000 m2	84,70
7.6	KNP 2/701/1 (3) Wyliczenie ilości robót	Polepy, podsypki i zagruzowania, grubość warstwy do 10 cm, podsypka z tłucznia ceglanego z ubiciem 84,70 RAZEM:	84,700000 84,700000 m2	84,700
7.7	KNR 401/625/1 Wyliczenie ilości robót	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki i polepy, na sucho, gruz lub glina 84,7*0,1 RAZEM:	8,470000 8,470000 m3	8,470
7.8	KNR 231/801/1 Wyliczenie ilości robót	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm 5,58*6,89+6,89*1,94*0,3 RAZEM:	42,456180 42,456180 m2	42,46
7.9	KNBK 1/802/1 Wyliczenie ilości robót	Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie 42,46*0,12*2,5 RAZEM:	12,738000 12,738000 t	12,738
7.10	KNR 401/411/1 Wyliczenie ilości robót	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce 152,46 RAZEM:	152,460000 152,460000 m	152,460
7.11	KNR 401/411/6 Wyliczenie ilości robót	Wymiana elementów podłóg z desek, białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm 84,70 RAZEM:	84,700000 84,700000 m2	84,700

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7.12	KNR 401/411/7 Wyliczenie ilości robót:	Wymiana elementów podłóg z desek, listwy przysściennne (4,46*2+4,07*2+2,60*2+4,46*2+6,89*2+1,94*2+6,89*2+5,58*2) RAZEM: 73,780000 73,780000 m		73,780
7.13	KNNRW 3/504/11 Wyliczenie ilości robót:	Impregnacja grzybობójcza drewna metodą smarowania preparatami, olejowymi, 3-krotna, deski i płyty 84,70*2 RAZEM: 169,400000 169,400000 m2		169,400
8	Element	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej		
8.1	Renowacja indywidualna	Renowacja stolarki okiennej.		
8.2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej.	kpl.	6
8.3	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej.	kpl.	2
9	Element	Roboty uzupełniające		
9.1	KNR 221/101/4 Wyliczenie ilości robót:	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 42,46*0,12 25 RAZEM: 30,095200 m3 10,10 30,10		10,10 30,10
9.2	KNBK 2/306/2 Wyliczenie ilości robót:	Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywozki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odległość transportu ponad 1 km (poz 191) 35,10 RAZEM: 35,100000 m3 15,10 35,1000		15,10 35,1000
9.3	KNBK 5/1104/19 Wyliczenie ilości robót:	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 7 m (poz. 261) 30 RAZEM: 30,000000 m2 30,000		30,000
9.4	KNP 2/318/4 (1) Wyliczenie ilości robót:	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupów 1 RAZEM: 1,000000 szt 1,000		1,000
9.5	Kalkulacja indywidualna Wyliczenie ilości robót:	Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 1 RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000		1,000
9.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji elektrycznej.	kpl	1