

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: REMONT MUZEUM RZEMIOSŁA ŁEMKOWSKIEGO  
Lokalizacja: DZ. NR 286/ OBR. 0001 BIELANKA / GMINA GORLICE  
Zamawiający: GMINA GORLICE  
UL. 11 LISTOPADA 2  
38-300 GORLICE

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztyrs	<b>REMONT MUZEUM RZEMIOSŁA ŁEMKOWSKIEGO</b>		
1	Element	<b>DACH</b>		
1.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:	183,83		
		RAZEM: 183,830000	183,830000 m2	183,83
1.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:	53,80		
		RAZEM: 53,800000	53,800000 m2	53,80
1.3	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub laceria dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:	183,83		
		RAZEM: 183,830000	183,830000 m2	183,83
1.4	KNR 401/414/2	Wymiana deskowania lub laceria dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm. Analogia - wymiana fragmentów deskowania podbicia okapu.		
1.5	KNR 1901/310/11	Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, (do 1 m3/miejsce, grubość ponad 1 cegłę), filary, nadproża, pilastry. Analogia - przemurowania i uzupełnienia komina z cegły.		
	Wyliczenie ilości robót:	2,94		
		RAZEM: 2,940000	2,940000 m3	2,94
1.6	KNR 1901/405/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętką		
	Wyliczenie ilości robót:	42,5		
		RAZEM: 42,500000	42,500000 m	42,50
1.7	KNR 401/627/2	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, bale i krawędziaki. Analogia - impregnat grzybobójczy i p.pożarowy.		
	Wyliczenie ilości robót:	183,83		
		RAZEM: 183,830000	183,830000 m2	183,83
1.8	KNBK 23/105/1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej pasy nadrynowe o szer. do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	19,85		
		RAZEM: 19,850000	19,850000 m2	19,85
1.9	KNNRS 2/503/2	Rynny dachowe z blachy, blacha płaska ocynkowana		
	Wyliczenie ilości robót:	(12,94+2)*2+2,5*2		
		RAZEM: 34,880000	34,880000 m	34,880
1.10	KNNRS 2/503/4	Rury spustowe z blachy, blacha płaska ocynkowana		
	Wyliczenie ilości robót:	16		
		RAZEM: 16,000000	16,000000 m	16,00
2	Element	<b>Ściany zewnętrzne</b>		
2.1	C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:	126		
		RAZEM: 126,000000	126,000000 m2	126,00
2.2	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybienioowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2		
	Wyliczenie ilości robót:	126		
		RAZEM: 126,000000	126,000000 m2	126,00
2.3	KNR 1901/405/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych, w ścianach, podwaliny i murłaty		
	Wyliczenie ilości robót:	44		
		RAZEM: 44,000000	44,000000 m	44,00
2.4	KNR 401/628/6	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki		
	Wyliczenie ilości robót:	126		
		RAZEM: 126,000000	126,000000 m2	126,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5	KNR 401/628/5 Wyliczenie ilości robót:	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, deski i płyty 35*2 RAZEM:	70,000000 70,000000 m2	70,0
2.6	KNR 204/907/1 Wyliczenie ilości robót:	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 126 RAZEM:	126,000000 126,000000 m2	126,00
2.7	KNR 401/712/3 (1) Wyliczenie ilości robót:	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 5 m2 126*0,70 RAZEM:	88,200000 88,200000 m2	88,20
2.8	KNR 202/1501/4 Wyliczenie ilości robót:	Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba krzemianowa 126 RAZEM:	126,000000 126,000000 m2	126,00
2.9	KNR 401/414/2 Wyliczenie ilości robót:	Wymiana deskowania lub laceria dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25 mm. Analogia - wymiana fragmentów deskowania ganku oraz ścian szczytowych. 15 RAZEM:	15,000000 15,000000 m2	15
3	Element	<b>Drewniane elementy architektoniczne</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Renowacja i uzupełnienie brakujących elementów architektonicznych z drewna.	kpl.	30
4	Element	<b>Cokół</b>		
4.1	KNBK 4/501/59 Wyliczenie ilości robót:	Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów bez wykucia, pow. do 0.15 m2 i głęb. do 0.15 m (poz 121) 50 RAZEM:	50,000000 50,000000 miejsce	50,00
4.2	TZKNC 6/103/8 Wyliczenie ilości robót:	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny, fugi) 620*0,3 RAZEM:	186,000000 186,000000 dm2	186,00
4.3	KNBK 4/901/32 (3) Wyliczenie ilości robót:	Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą, mury z kamienia drobnego bez wykucia spoin, przekrój spoiny do 0,005 m2 (poz 258) 62 RAZEM:	62,000000 62,000000 m2	62,00
5	Element	<b>Ściany wewnętrzne</b>		
5.1	KNR 3/614/5 R = 0,300 M = 1,000 S = 1,000	Rozebranie okładziny ściennej. Analogia - rozebranie okładziny ścian i sufitów z pilśni i tapet.	m2	183,44
5.2	C 1/101/2 Wyliczenie ilości robót:	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża (4,46*2+4,07*2+2,60*2+4,46*2+6,89*2+1,94*2+6,89*2+5,58*2)*2,77 204,370600 -3,775200 -15,640800 -4,575800 -3,024000 -3,749200 -1,444200 -2,090900 RAZEM:	170,070500 m2	170,07
5.3	KNR 1901/629/3 Wyliczenie ilości robót:	Roboty odgrzybieniove, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2 1,35*1,94*3,0 -1,03*2,03 -1,15*2,15 RAZEM:	3,295000 m2	3,29
5.4	KNR 401/628/5 Wyliczenie ilości robót:	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki 3,29 RAZEM:	3,290000 3,290000 m2	3,29

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
5	KNR 401/712/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na podłożu drewnianym, ściany płaskie i pilastry; otrzcinowane, tynk wapienno-gipsowy, do 5 m2			
	Wyliczenie ilości robót:	170,07*0,3	51,021000		
		RAZEM:	51,021000 m2		51,02
5.6	KNR 202/1501/4	Malowanie 2-krotne tynków gładkich zewnętrznych, farba krzemianowa			
	Wyliczenie ilości robót:	170,07	170,070000		
		RAZEM:	170,070000 m2		170,07
6	Element	Sufity			
6.1	C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża			
	Wyliczenie ilości robót:	83	83,000000		
		RAZEM:	83,000000 m2		83,00
6.2	KNNRW 3/1003/1	Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów			
	Wyliczenie ilości robót:	83	83,000000		
		RAZEM:	83,000000 m2		83,00
7	Element	Podłogi			
7.1	KNNRW 3/801/6	Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe)			
	Wyliczenie ilości robót:	84,70	84,700000		
		RAZEM:	84,700000 m2		84,70
7.2	KNNRW 3/514/3	Rozebranie legarów podłogowych			
	Wyliczenie ilości robót:	152,46	152,460000		
		RAZEM:	152,460000 m		152,46
7.3	KNBK 7/304/10	Rozebranie polepy z gliny i sieczki lub trocin zalanych zaprawą wapienno-cementową (poz 350)			
	Wyliczenie ilości robót:	84,70	84,700000		
		RAZEM:	84,700000 m2		84,70
7.4	KNR 401/625/1	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki i polepy, na sucho, gruz lub glina			
	Wyliczenie ilości robót:	84,7*0,1	8,470000		
		RAZEM:	8,470000 m3		8,47
7.5	KNBK 7/117/13	Wymiana zasypki z tłucznia ceglanego o grubości warstwy 10 cm w stropach drewnianych, z ułożeniem papy izolacyjnej na zasypkę z gruzu gałobetonowego, grubość warstwy 10 cm (poz 146)			
	Wyliczenie ilości robót:	84,70	84,700000		
		RAZEM:	84,700000 m2		84,70
7.6	KNP 2/701/1 (3)	Polepy, podsypki i zagruzowania, grubość warstwy do 10 cm, podsypka tłucznia ceglanego z ubiciem			
	Wyliczenie ilości robót:	84,70	84,700000		
		RAZEM:	84,700000 m2		84,700
7.7	KNR 401/625/1	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki i polepy, na sucho, gruz lub glina			
	Wyliczenie ilości robót:	84,7*0,1	8,470000		
		RAZEM:	8,470000 m3		8,470
7.8	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm			
	Wyliczenie ilości robót:	5,58*6,89+6,89*1,94*0,3	42,456180		
		RAZEM:	42,456180 m2		42,46
7.9	KNBK 1/802/1	Różne przenoszenie elementów betonowych i żelbetonowych o ciężarze do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie			
	Wyliczenie ilości robót:	42,46*0,12*2,5	12,738000		
		RAZEM:	12,738000 t		12,738
7.10	KNR 401/411/1	Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce			
	Wyliczenie ilości robót:	152,46	152,460000		
		RAZEM:	152,460000 m		152,460
7.11	KNR 401/411/6	Wymiana elementów podłóg z desek, białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm			
	Wyliczenie ilości robót:	84,70	84,700000		
		RAZEM:	84,700000 m2		84,700

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7.12	KNR 401/411/7	Wymiana elementów podłóg z desek, listwy przysściennne		
	Wyliczenie ilości robót:	(4,46*2+4,07*2+2,60*2+4,46*2+6,89*2+1,94*2+0,69*2+5,58*2)		
		RAZEM:	73,780000	73,780
7.13	KNNRW 3/504/11	Impregnacja grzybობójcza drewna metodą smarowania preparatami, olejowymi, 3-krotna, deski i płyty	m	73,780
	Wyliczenie ilości robót:	84,70*2		
		RAZEM:	169,400000	169,400
8	Element	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej	m2	169,400
8.1	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki okiennej.	kpl.	6
8.2	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej.	kpl.	2
8.3	Kalkulacja indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej.	kpl.	5
9	Element	Roboty uzupełniające		
9.1	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:	42,46*0,12	5,095200	
		25	25,000000	20,00
		RAZEM:	30,095200 m3	30,10
9.2	KNBK 2/306/2	Wywóz ziemi i gruzu dodatek do wywózki ziemi za każde rozpocz. 0.5 km odległość transportu ponad 1 km (poz 191)		
	Wyliczenie ilości robót:	35,10	35,100000	20,00
		RAZEM:	35,100000 m3	35,100
9.3	KNBK 2/306/2	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 7 m (poz. 261)		
	Wyliczenie ilości robót:	30	30,000000	
		RAZEM:	30,000000 m2	20,000
9.4	KNP 2/318/4 (1)	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie słupów		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000 szt	1,000
9.5	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej.		
	Wyliczenie ilości robót:	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000 kpl.	1,000
9.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej.		
				1