

Zestawienie robót

| UG | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|----------|----------|---|
| nr pom | nazwa | powierzchnia | wysokość | kubatura | Roboty do wykonania |
| 0.1 | komunikacja | 24,4 | 2,4 | 58,6 | Wykonanie instalacji elektrycznej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 0.2 | kotłownia | 10,1 | 2,4 | 24,2 | |
| 0.3 | skład opału | 20,5 | 2,4 | 49,2 | |
| 0.4 | pom. gosp. | 38,9 | 2,4 | 93,4 | |
| suma | | 93,9 | 9,6 | 225,4 | |
| 1.1 | komunikacja | 35,5 | 3,3 | 117,2 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.2 | biuro | 8,4 | 3,2 | 26,9 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.3 | biuro | 21,5 | 3,2 | 68,8 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.4 | biuro | 32,4 | 3,2 | 103,7 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.5 | WC | 3,8 | 3,2 | 12,2 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji i wod.-kan. z białym montażem Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.6 | biuro | 14,8 | 3,2 | 47,4 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.7 | WC | 3,2 | 3,2 | 10,2 | Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.8 | salka konferencyjna | 113,4 | 4 | 453,6 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.9 | pom.pomocnicze | 3,3 | 4 | 13,2 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.10 | szatnia | 7,4 | 4 | 29,6 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji i klimatyzacji Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.11 | komunikacja | 18,5 | 3,3 | 61,1 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.12 | biuro | 38,2 | 3,2 | 122,2 | Wykonanie instalacji elektrycznych |

| | | | | | |
|------|-----------------|-------|------|--------|--|
| | | | | | Wykonanie instalacji CO, Remont wg. odrębnego opracowania |
| 1.13 | biuro | 29,8 | 3,2 | 95,4 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, Remont wg. odrębnego opracowania |
| SUMA | | 330,2 | 44,2 | 1161,3 | |
| | | | | | |
| 2.1 | komunikacja | 41,3 | 2,97 | 122,7 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.2 | pom. pomocnicze | 19,7 | 2,97 | 58,5 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.3 | Serwerownia | 12,9 | 2,97 | 38,3 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.4 | biuro | 22,2 | 2,97 | 65,9 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.5 | biuro | 31,4 | 2,97 | 93,3 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.6 | biuro | 23 | 2,97 | 68,3 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.7 | biuro | 16,8 | 2,97 | 49,9 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.8 | biuro | 12,3 | 2,97 | 36,5 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonie sufitów wygłuszających Wymiana stolarki drzwiowej Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.9 | WC | 1,8 | 2,5 | 4,5 | Remont wg. odrębnego opra Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.10 | komunikacja | 8 | 2,5 | 20,0 | Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.11 | pom. pomocnicze | 2,3 | 2,5 | 5,8 | Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.12 | pom. pomocnicze | 1,9 | 2,5 | 4,8 | Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.13 | biuro | 8,6 | 2,5 | 21,5 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, klimatyzacji Remont wg. odrębnego opracowania |
| 2.14 | biuro | 26,9 | 2,5 | 67,3 | Wykonanie instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji CO, wentylacji, |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|--------|---|
| | | | | | klimatyzacji Remont wg. odrębnego opracowania |
| SUMA | | 229,1 | 38,76 | 657,2 | |
| | SUMA UG CAŁA | 653,2 | 92,56 | 2043,8 | |
| | | | | | |
| gops | | | | | |
| G 0.1 | komunikacja | 19,4 | 2,1 | 40,7 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Osuszanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie posadzki z płytek Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod-kan i CO Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 0.2 | pom. gospodarcze | 6,9 | 2,1 | 14,5 | |
| G 0.3 | pom. gospodarcze | 15,1 | 2,1 | 31,7 | |
| G 0.4 | pom. gospodarcze | 22,8 | 2,1 | 47,9 | |
| G 0.5 | pom. gospodarcze | 8,8 | 2,1 | 18,5 | |
| G 0.6 | pom. gospodarcze | 12,2 | 2,1 | 25,6 | |
| suma | | 85,2 | 12,6 | 178,9 | |
| | | | | 0,0 | |
| G 1.1 | komunikacja | 16,9 | 2,6 | 43,9 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, klimatyzacji, wentylacji Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.2 | pom. gospodarcze | 4,5 | 2,6 | 11,7 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.3 | WC | 3,3 | 2,6 | 8,6 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.4 | biuro | 15,1 | 2,6 | 39,3 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnęk podokienników |

| | | | | | |
|-------|------------------|------|------|-------|--|
| | | | | | Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.5 | biuro | 13,7 | 2,6 | 35,6 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.6 | biuro | 14,2 | 2,6 | 36,9 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.7 | biuro | 28,4 | 2,6 | 73,8 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa instalacji wentylacyjnych i wnek podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| suma | | 96,1 | 18,2 | 249,9 | |
| | | | | | |
| G 2.1 | komunikacja | 13,2 | 2,7 | 35,6 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.2 | pom. gospodarcze | 2,9 | 2,7 | 7,8 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie |

| | | | | | |
|-------|------------------------|------|-----|------|---|
| | | | | | instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, Zabudowa wnęk podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.3 | WC | 3,3 | 2,7 | 8,9 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.4 | pomieszczenie socjalne | 14,9 | 2,7 | 40,2 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa wnęk podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.5 | biuro | 12,5 | 2,7 | 33,8 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa wnęk podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.6 | biuro | 15,3 | 2,7 | 41,3 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa wnęk podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.7 | biuro | 18,8 | 2,7 | 50,8 | Skucie tynków zmurowanych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Zabudowa wnęk podokienników |

| | | | | | |
|------------|------------------|------|------|-------|---|
| | | | | | Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.8 | pom. gospodarcze | 7,8 | 2,7 | 21,1 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, Zabudowa wnęk podokienników Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 2.9 | pom. gospodarcze | 2,4 | 2,7 | 6,5 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan, CO, wentylacji, klimatyzacji Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G3,1 | Strych | 104 | 2,2 | 208,8 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian Izolacja dachu pianką PE i zabezpieczanie płytami GK EI 60 Zabezpieczanie konstrukcji dachowej drewnianej p.poż. i antygrzybiczenie Wymiana spróchniałych słupów i krokwi dachowych Malowanie ścian i stropu Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, Demontaż instalacji elektrycznych |
| G3,2 | Klatka schodowa | 5,2 | 8,24 | 42,85 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie instalacji elektrycznych, Demontaż instalacji elektrycznych |
| suma | | 91,1 | 24,3 | 246,0 | |
| archiwum | | | | | |
| G 1.8 | archiwum | 26,2 | 2,5 | 65,5 | Skucie tynków zmuśrzałych Tynkowanie ścian i stropu Osuszanie ścian Malowanie ścian i stropu Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Wykonanie nowych posadzek z płytek Wymiana stolarki drzwiowej Wykonanie inst. Elektrycznych, CO Demontaż instalacji CO i elektrycznych |
| G 1.9 | komunikacja | 8,2 | 2,5 | 20,5 | |
| G 1.10 | pom.gospodarcze | 10,2 | 2,5 | 25,5 | |
| G 1.11 | magazyn | 13 | 2,5 | 32,5 | |
| G 1.12 | komunikacja | 8,4 | 2,5 | 21,0 | |
| suma | | 66 | 12,5 | 165,0 | |
| mieszkanie | | | | | |
| m 1.1 | komunikacja | 8,4 | 2,5 | 21,0 | Wykonanie inst. Elektrycznych, CO Demontaż instalacji CO i elektrycznych Zaprawianie bruzd i przebić po |
| m 1.2 | łazienka | 6,2 | 2,5 | 15,5 | |
| m 1.3 | pokój | 8,6 | 2,5 | 21,5 | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|------|------|-------|--|
| m 1,4 | kuchnia | 15,6 | 2,5 | 39,0 | instalacyjnych |
| m 1,5 | pokój | 14,5 | 2,5 | 36,3 | |
| m 1,6 | pokój | 17,6 | 2,5 | 44,0 | |
| M2,1 | Strych | 70,4 | 2,0 | 140,8 | Demontaż dachu i wykonanie nowego z pełnym deskowaniem i pokrycie papą Wykonanie naprawy murów i wieńców, zamurowanie okien Zabezpieczanie konstrukcji dachowej drewnianej p.poż. i antygrzybiczenie Malowanie ścian Demontaż posadzki drewnianej na strychu , wykonanie nowej posadzki z płyt OSB 22mm na legarach z izolacją cieplną z wełny mineralnej gr 25cm Wykonanie instalacji elektrycznych, Demontaż instalacji elektrycznych |
| suma | | 70,9 | 15 | 177,3 | |
| rozbudowa | | | | | |
| 1.1 R | holl | 50,3 | 3,3 | 166,0 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z płytek Montaż stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| 1.2 R | pom. obsługi | 7,2 | 3,3 | 23,8 | |
| 1.3 R | biuro | 18,9 | 3,3 | 62,4 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Montaż stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie instalacji elektrycznych CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| suma | | 76,4 | 9,9 | 252,1 | |
| 2.1 R | komunikacja | 9,4 | 3,05 | 28,7 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z płytek Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| 2.2 R | holl | 49,2 | 3,05 | 150,1 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i cieplną Wykonanie nowych posadzek z płytek Montaż stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| 2.3 R | biuro | 28 | 3,6 | 100,8 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian |

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Montaż stolarki drzwiowej Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Montaż stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| 2.4 R | biuro | 18,9 | 3,05 | 57,6 | Tynkowanie ścian Malowanie ścian Wykonanie gładzi gipsowych Wykonanie nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą Montaż stolarki drzwiowej Wykonanie nowych posadzek z paneli podłogowych Montaż stolarki drzwiowej i okiennej Wykonanie instalacji elektrycznych, CO, wentylacji, klimatyzacji Wykonanie sufitów wygłuszających |
| suma | | 105,5 | 12,75 | 337,2 | |