


Przekrój konstrukcyjny

DROGA NR 1 odc. A-A

A-A: km 0+050,00

GRANICA PASA DROGOWEGO



GRANICA PASA DROGOWEGO

usunięcie warstwy nasypu ok. 20cm	
Projektowany ściek	
kostka kamienna 9/11cm	
ława betonowa C12/C15 o gr. 20cm	
Projektowane pobocze	
16cm	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
	nasyp z piasku (k>8m/d)

Projektowana konstrukcja jezdni


4cm	w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S
5cm	w-wa wierzgąca – beton asfaltowy AC 16W
	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/63mm
20cm	(kruszywo naturalne C90/3)
20cm	w-wa odsączająca – piasek
	ulepszone podłoże – mieszanka związana cementem
25cm	(pospółka, C1.5/2.5MPa) z dowozu
	geowłóknina separacyjna
	istn. podłoże gruntowe – G4

Przekrój konstrukcyjny

DROGA NR 1 odc. A-A

B-B: km 0+200,00

GRANICA PASA DROGOWEGO






GRANICA PASA DROGOWEGO

usunięcie warstwy nasypu ok. 30cm	
Projektowane pobocze	
16cm	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm
	nasyp z piasku (k>8m/d)

Projektowana konstrukcja jezdni

4cm	w-wa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S
5cm	w-wa wierzgąca – beton asfaltowy AC 16W
	podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana 0/63mm
20cm	(kruszywo naturalne C90/3)
20cm	w-wa odsączająca – piasek
	ulepszone podłoże – mieszanka związana cementem
25cm	(pospółka, C1.5/2.5MPa) z dowozu
	geowłóknina separacyjna
	istn. podłoże gruntowe – G4

Inwestor:	 POWIAT ŚWIDNICKI ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58–100 Świdnica				
Jednostka autorska:	<i>RDK PROJEKT Robert Grodecki</i> ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 62 , 52–213 Wrocław tel. 71 757 59 08 tel. kom.: 0 508 136 359 e-mail: robert.grodecki@rdkprojekt.pl				
Tytuł projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odstrzeżeniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu. Scałenie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki w ramach poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020			Stadium PB	Część ZBIORCZA
Tytuł rysunku:	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY–DROGA NR 1 odc. A–A				
	Zespół projektowy	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data: 10.2020
Gł. Projektant	mgr inż. Rafał Walkowiak	drogi	84/DOŚ/12		Skala : 1:50
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Cabała	drogi	220/DOŚ/08		
					Nr rysunku 4.1