




4cm	warstwa scieralna beton asfaltowy AC11S
5cm	warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W
20cm	w-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/63 (kruszywo naturalne C90/3)
20cm	w-wa odsączająca piasek
25cm	ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)
	geowłóknina separacyjna


ODCINEK B-B



4cm	warstwa scieralna beton asfaltowy AC11S 50/70
5cm	warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W 50/70
20cm	w-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/63 (kruszywo naturalne C90/3)
20cm	w-wa odsączająca piasek
25cm	ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)
	geowłóknina separacyjna

ODCINEK A-A



Inwestor:	<div><div>POWIAT ŚWIDNICKI</div><div>ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58–100 Świdnica</div></div>				
Jednostka autorska:	<div><div><b>RDK PROJEKT Robert Grodecki</b></div><div>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 62 , 52–213 Wrocław tel. 71 757 59 08      tel. kom.: 0 508 136 359 e-mail: robert.grodecki@rdkprojekt.pl</div></div>				
Tytuł projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu. Scałenie gruntów wsi Granica, Tankowice, Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki* w ramach poddziałania. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020			Stadium	Część
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			DOKUMENTACJA TECHNICZNA	DROGOWA
Projektant	Zespół projektowy	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data: 10.2020 Skala : 1:50 Nr rysunku: 3
	mgr inż. Rafał Walkowiak	drogi	84/DOŚ/12	