



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAKLE NAD NOTECIĄ**
ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło nad Notecią

Nakło nad Notecią, 9 marzec 2021 r.

PT.2370.03.2021

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA OBIEKTU MAGAZYNOWO GARAŻOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ NA POTRZEBY KRAJOWEJ BAZY SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO KOPERNIK”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP, informuję, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Projekt rozbiórki obejmuje rozbiórkę dwóch budynków. Na PZT zaznaczono tylko jeden budynek do rozbiórki. Proszę jednoznacznie określić zakres rozbiórki.

Pytanie 2:

Proszę o załączenie projektu drogowego. Brak w dokumentacji układu warstw, grubości kostki, typ krawężnika itd.

Pytanie 3:

Proszę o zaznaczenie na PZT zakresu do wykonania z kostki brukowej. Na załączonym PZT- rysunek zamienny punkt 8 w legendzie przed bramami zaznaczono plac betonowy do rozbiórki a następnie założenie zieleni. Czy na pewno przed wjazdem przewidziana jest zieleni?

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 5:

Jaki współczynnik przenikania ciepła należy przyjąć dla bram segmentowych?

Pytanie 6:

Proszę o informację czy bramy mają mieć specjalne wyposażenie dla bram dla straży pożarnej typu: szybkie napędy typu FU, kraty świetlne, szybkie odryglowanie od wewnątrz, sygnalizację świetlną, pręt do obsługi awaryjnej, wyposażenie do sterownia centralnego.

Pytanie 7:

Proszę o podanie obciążeń na posadzkę przemysłową.

Pytanie 8:

Proszę o podanie jaka wymagana jest rezystancja dla posadzki antystatycznej.

Pytanie 9:

Brak rysunków belek podwalinowych pomiędzy stopami fundamentowymi. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne.

Pytanie 10:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stali zbrojeniowej.

Pytanie 11:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie konstrukcji stalowej budynku.

Odpowiedzi:**Ad 1.**

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo - garażowego na potrzeby krajowej bazy sprzętu specjalistycznego KOPERNIK po uprzednim rozebraniu dwóch budynków magazynowo - garażowych. Na PZT zaznaczono tylko jeden budynek do rozbiórki ponieważ decyzja na rozbiórkę drugiego budynku była wydana w późniejszym terminie. Mapy z lokalizacją obu budynków do rozbiórki są załączone w załącznikach.

Ad. 2

Zamawiający nie posiada projektu drogowego. Zamawiający dodał do załączników opis kostki brukowej.

Ad. 3

Ułożenie polbruku zgodnie z punktami legendy PZT.

Pkt. 8 legendy PZT ulega zmianie (oczywista omyłka) i przyjmuje następującą treść:
„Istniejący plac betonowy do rozbiórki z założeniem polbruku”

Ad. 4

Zamawiający potwierdza, że współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród należy przyjąć zgodnie z dokumentacją

Ad. 5

Współczynnik przenikania ciepła dla bram segmentowych – 1,5 W/(m²-k).

Ad. 6

Brama garażowa podnoszona ręcznie z dostępem od zewnątrz.

Ad. 7

Obciążenie na posadzkę przemysłową – 75kN na m²

Ad. 8

Posadzka antystatyczna musi mieć rezystancję zgodną z normami i spełniać wymagania dla garażowania pojazdów na ogumieniu pneumatycznym.

Ad. 9

Zamawiający dodał rysunek do załączników.

Ad. 10

Zamawiający dodał dokumentację do załączników.

Ad. 11

Zamawiający dodał dokumentację do załączników.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią
bryg. mgr inż. Sławomir Murawski