

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA budynku KSW w miejscowości CHABÓWKA
ADRES INWESTYCJI : Chabówka dz.nr 148
INWESTOR : Gmina Rabka-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Matras
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA GŁÓWNEGO BUDYNKU			
1	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie budynku fundamentów, ścian stropów, dachu, pokrycia dachowego, stolarki, posadzek, instalacje, itp. - wycena wskaźnikowa na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z WYWOZEM, UTYLIZACJĄ, 5011,84	m ³ k.b.		
d.1			m ³ k.b.	5 012	
				RAZEM	5 012
2	KNNR 1 d.1 0214-05	Nasyp z materiału POSPÓŁKI dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPIANIE PIWNIC 1100	m ³		
			m ³	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
3	KNR 2-01 d.1 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu 1300	m ²		
			m ²	1 300,00	
				RAZEM	1 300,00
2		ROZBIÓRKA WIATA NR 1			
4	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie wiaty - wycena wskaźnikowa na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z WYWOZEM, UTYLIZACJĄ, ZASYPIANIEM PO ROZBIÓRCE, PLANTOWANIE 66,10	m ³ k.b.		
d.2			m ³ k.b.	66	
				RAZEM	66
3		ROZBIÓRKA WIATA NR. 2			
5	KNZ 5/101/1	Całkowite rozebranie wiaty - wycena wskaźnikowa na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD - wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z WYWOZEM, UTYLIZACJĄ, ZASYPIANIEM PO ROZBIÓRCE, PLANTOWANIE 38,70	m ³ k.b.		
d.3			m ³ k.b.	39	
				RAZEM	39
4		ROZBIÓRKA 2 ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI			
6	KNR 2-01 d.4 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (4+4+3+3)*(1)*(3,0)*2	m ³		
			m ³	84,00	
				RAZEM	84,00
7	KNR 4-04 d.4 0303-02	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm ściany (4+4+3+3)*(0,30)*(3,0)*2	m ³		
			m ³	25,20	
				RAZEM	25,20
8	KNR 4-04 d.4 0302-01	Rozebranie płyty fundamentowej, stropu fundamenty płyta (4*3)*(0,20)*2 (4*3)*(0,20)*2	m ³		
			m ³	4,80	
			m ³	4,80	
				RAZEM	9,60
9	KNR 4-04 d.4 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 25,20+9,60	m ³		
			m ³	34,80	
				RAZEM	34,80
10	KNR 4-04 d.4 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowniczym na odległość 1 km 34,80	m ³		
			m ³	34,80	
				RAZEM	34,80
11	KNR 4-04 d.4 1103-05	Wywiezienie - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 34,80	m ³		
			m ³	34,80	
				RAZEM	34,80
12	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 84,0	m ³		
			m ³	84,00	
				RAZEM	84,00
13	KNR 2-01 d.4 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu 10*4	m ²		
			m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
5		ROZBIÓRKA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, SANITARNEJ, OŚWIETLENIA			
14	kalk. własna	ROZBIÓRKA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, SANITARNEJ, OŚWIETLENIA wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi 1	kpl.		
d.5			kpl.	1	
				RAZEM	1
6		ROZBIÓRKA UTWARDZENIA TERENU			
15	KNNR 6 d.6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 518,95	m ²		
			m ²	518,95	
				RAZEM	518,95
16	KNR 4-04 d.6 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką 518,95*0,15	m ³		
			m ³	77,84	
				RAZEM	77,84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 77,84	m ³ m ³	 77,84	
				RAZEM	77,84
18 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 77,84	m ³ m ³	 77,84	
				RAZEM	77,84
19 d.6	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu 518,95	m ² m ²	 518,95	
				RAZEM	518,95