

## Przedmiar i kosztorys ślepy

Kod CPV	45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45232452-5 - Roboty odwadniające 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Budowa drogi nr 6 w L-ctwie Chrusty w km 1+530,00 - 2+576,35,
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów, os. Kolejowa 54A, 32-200 Miechów

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Budowa drogi nr 6 w L-ctwie Chrusty III ETAP (km 1+530,00 - 2+576,35) - zakończenie budowy</b>		
1	KNNR 6 1302/01	Czyszczenie rowów i odpływów z rur przepustowych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm w km 1+530,00-2+576,35 - analogia	m	2.092,70
2	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,05
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	13.627,63
4	KNNR 6 0111/02	Wzmocnienie podłoża gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm - wykonywane mieszarką doczepną, nośność: 2,5MPa	m2	11.011,75
5	KNNR 6 0114/02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.442,23
6	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm łącznie do 16cm	m2	9.442,23
7	KNNR 6 0114/06	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.442,23
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	9.442,23
9	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego z warstwą górną - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu. Mnożnik do nakładów 3	m2	9.442,23
10	KNNR 6 0112/01	Pobocza z pospółki o gr. 41cm - analogia	m2	1.569,53
11	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	2,58

## Kosztorys ślepy

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Budowa drogi nr 6 w L-ctwie Chrusty III ETAP (km 1+530,00 - 2+576,35) - zakończenie budowy</b>				
1	KNNR 6 1302/01	Czyszczenie rowów i odpływów z rur przepustowych z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm w km 1+530,00-2+576,35 - analogia	m	2.092,70		
2	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,05		
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	13.627,63		
4	KNNR 6 0111/02	Wzmocnienie podłoża gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm - wykonywane mieszkarką doczepną, nośność: 2,5MPa	m2	11.011,75		
5	KNNR 6 0114/02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.442,23		
6	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z żużla wielkopieczowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm łącznie do 16cm	m2	9.442,23		
7	KNNR 6 0114/06	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.442,23		
8	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego warstwa górna o grubości po zęszczeniu 7cm	m2	9.442,23		
9	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego z warstwą górną - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu. Mnożnik do nakładów 3	m2	9.442,23		
10	KNNR 6 0112/01	Pobocza z pospółki o gr. 41cm - analogia	m2	1.569,53		
11	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	2,58		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				