

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze.

Lokalizacja inwestycji:

działka nr 481, obręb nr 0007 Stare Miasto, 59-400 Jawor, gmina Jawor, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał następujące zgody administracyjne:

- zaświadczenie o braku podstaw do rozpoczęcia robót budowlanych,

Zamawiający udostępni Wykonawcy następującą dokumentację:

- projekt architektoniczno-budowlany,
- specyfikacje techniczne.

Istniejące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.

Opis czynności do wykonania:

- 1) wykonanie odwodnienia bieżni w postaci 3 studni z wpięciem do istniejącej studni S4 za pomocą rur o średnicy 160 ułożonych na podsypce piaskowej z minimalnym spadkiem 0.5%,
- 2) wykonanie podbudowy pod 2 torową bieżnię z korytkiem odwadniającym z wpięciem do ww. odwodnienia,
- 3) wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla ww. 2 torowej bieżni o dł. ok. 200m z 2 torami do biegu na 60m, zakończonej basenem do skoku w dal, całość zamknięta obrzeżem betonowym,
- 4) wymiana nawierzchni z trawy sztucznej na istniejącym boisku do piłki ręcznej, mini nożnej (futsal), siatkówki, koszykówki i tenisa na nawierzchnię poliuretanową z montażem nowych bramek, koszy, słupów i siatek oraz malowaniem linii wyznaczających boiska, tory itp.
- 5) przesunięcie całej dolnej części piłkochwyłów z ich rozbudową o 4 słupy w celu wygospodarowania miejsca dla zadaszonych trybun dla ok. 248 osób oraz budową ciągu pieszego z kostki polbrukowej przy trybunach ok. 150 m², trybuny posadowione na ławie, ciąg pieszy zamknięty obrzeżem betonowym,
- 6) budowa boiska do plażowej piłki siatkowej z wyposażeniem w postaci słupów, siatki, linii ułożonej na piasku, piasek plażowy o głębokości min. 40cm,

- 7) budowa nawierzchni bezpiecznej pod zewnętrzną siłownię wraz z zakupem i montażem urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej (zestaw streetwork, orbitrek, wioślarz, rowerek), całość zamknięta obrzeżem betonowym,
- 8) przebudowa komunikacji wewnętrznej ok. 1300 m² (od drogi gminnej ul. Kościuszki – połączenie z asfaltem – jezdnią) polegającej na rozbiórce nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z lokalizacją wpustu i połączeniem go z kanalizacją deszczową, całość zamknięta obrzeżem betonowym,
- 9) zakup wyposażenia sportowego (wykaz stanowi integralny załącznik do SWZ o nazwie „sprzet sportowy do zakupu.pdf”),
- 10) wycince około 6 drzew,
- 11) montaż małej architektury, 8 ławek i 10 śmietników,
- 12) przełożenie ok. 40m ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,
- 13) prace porządkowe, sianie trawy, równanie rozjeżdżonych części gruntu.

Ponadto w ramach zadania Wykonawca wykona i zamontuje w miejscu inwestycji (we wskazanym miejscu) 1 tablicę informacyjną z grafiką i treścią uzgodnioną z Zamawiającym.

Parametry techniczne tablicy:

- wymiary 90 cm szer. x 60 cm wys.;
- materiał: blacha 0,8 mm ocynkowana z podwójnie zawiniętą krawędzią
- montaż na 2 słupkach (ocynk) o średnicy min. 2 cale.
- wysokość umieszczenia tablicy min. 2,2 m od poziomu terenu do dolnej krawędzi płyty,
- wydruk solventowy, odporny na warunki atmosferyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
- dokumentacja projektowa,
- zgody administracyjne,
- przedmiar robót (pomocniczo – dokładny zakres określa m.in. PZT oraz wizja w terenie),
- projekt umowy.

