


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

DROGA POWIATOWA NR 1493K KLASY L
KATEGORIA RUCHU: KR3



(*)—ANALOGICZNIE W PRZYPADKU POSZERZENIA
JEZDNI PO STRONIE LEWEJ

Kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mech. 12cm

- Warstwy górne konstrukcji nawierzchni:**
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm
 - Warstwa górną podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{aw3} 20cm
- Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni oraz warstwa ulepszanego podłoża w zależności:**
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 22cm
 - Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 20cm

- Warstwy górne konstrukcji nawierzchni:**
- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4cm
 - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm
 - Warstwa wyrównawcza/frezowanie 0–7cm

- Sieć z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 8 cm**
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
 - Ława betonowa – beton C16/20 25 cm

- Warstwy górne konstrukcji nawierzchni:**
- 30cm Krawężnik betonowy 20x30cm
 - 5cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 15cm Ława z betonu z oporem – beton C16/20

- Warstwy górne konstrukcji nawierzchni:**
- 30cm Obrzeże betonowe 8x30cm
 - 3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 15cm Ława betonowa C12/15 24x10 cm z oporem 10x15 cm

- Warstwy górne konstrukcji nawierzchni:**
- 30cm Krawężnik betonowy 20x30cm
 - 5cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
 - 15cm Ława z betonu z oporem – beton C16/20

- Sieć z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 8 cm**
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
 - Ława betonowa – beton C16/20 25 cm

Pracownia projektowa:	Investor:	Gmina Sekowa Sekowa 252 38–307 Sekowa
Rodzaj projektu:	Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1493K Siary–Owczary od km 2+403.0 do km 2+586.0
Tytuł rysunku:	Podpis:	mgr inż. Jacek Świder
Projektował:	Podpis:	mgr inż. Tomasz Passon upr. nr PDK/0199/PW00/14
Data:	Skala:	1:50
Nr rys.:	Nr ark.:	3 1
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione.		