



ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 394 p. 11 oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 30 zaświadcza że nie wnosi sprzeciwu do złożonego w dniu 06.05.2021 r. przez Inwestora: Gminę Skołyszyn poprzez pełnomocnika Pana Jacek Świder zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych obszarze kolejowym na lotniskach lub lądowiskach w ramach inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1493 K Siary – Owczary w km 2+869.5 – 3+305 polegająca na przebudowie jezdni, budowie chodnika wraz z przebudową zjazdów, budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemu odwodnienia drogi, remoncie pobocza drogi."

Inwestor zadania: **Gmina Sękowa**

Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót:

- przebudowa rowu przydrożnego poprzez jego przykrycie:
 - Odcinek RK 1 w km 2+874.0-2+947.0, o przekroju rurowym, śr.: 0,25 m, dł. 75,0 m,
 - Odcinek RK 2 w km 3+007.0-3+215.0 o przekroju rurowym, śr.: 0,25 m, 0,30 m, 0,40 m, 0,50 m, 0,60 m, dł. 208,0 m
 - Odcinek RK 3 w km 3+272.0-3+300.0 o przekroju rurowym, śr.: 0,30 m, dł. 12,0 m
- likwidacja rowu przydrożnego otwartego – strona prawa:
 - R_{lkw} 1 w km 12+947.0-3+007.0, dł. 60,0 m
- remont istniejących przepustów pod drogą powiatową:
 - P1 w km 2+947, śr. 0,60 m, rodzaju rurowego, dł. 10,0 m, wlot: zabudowa studnią kanalizacyjną, wylot: betonowa ścianka czołowa
 - P2 w km 3+007, śr. 0,60 m, rodzaju rurowego, dł. 11,0 m, wlot: zabudowa studnią kanalizacyjną, wylot: betonowa ścianka czołowa
- budowa ścieku terenowego:
 - Odcinek 1 - od km 3+009,0 do km 3+077,0; l=69,0 m, z materiału: betonowa płyta ściekowa 60 x 50 x 15 cm
 - Odcinek 2 – od km 3+238.0 do km 3+263,0, l=25,0 m, z materiału: betonowa płyta ściekowa 60 x 50 x 15 cm
 - Odcinek 3 – od km 3+268.0 do km 3+288.0, l=20,0 m, z materiału: betonowa płyta ściekowa 60 x 50 x 15 cm

Zadanie to zlokalizowane na dz. o nr ew. 2073/1, 1439/4, 1440/2, 1477/4, 1477/6, 1476/1, 1479/4, 1488/8, 1480/2, 1551/8, 1551/10, 1551/12, 1597/1, 1602/5, 1595/1, 1602/3, 1602/7 w jednostce

ewidencyjnej : 120509_2 Sękowa obręb: 0013 Siary będącą własnością powiat gorlicki w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.

Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy znajdują się w PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Gorlicach 38-300 Gorlice ul. Kościuszki 30.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek inwestora zadania: **Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252.**


**Kierownik
Nadzoru Wodnego**
Wiesław Górecki

Rozdzielnik:

1. Gmina Sękowa, 38-307 Sękowa 252
2. Jacek Świder ul. Kolejowa 19/4, 39-200
3. a/a

