

Opis do ZO

„Inwentaryzacja wraz z projektem modernizacji wentylacji mechanicznej w hali W5” na terenie TELE-FONIKA KABLE S.A. w Bydgoszczy

Zapytanie ofertowe dot. projektu modernizacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152 wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego oraz ocena techniczną istniejących central wentylacyjnych, kanałów i pozostałych elementów instalacji.

Zakres zadania:

- uzyskanie dokumentów formalnych gdy zmiany projektowe wymagać będą tego zakresu: w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w UM m. Bydgoszcz;
- wykonanie inwentaryzacji istniejących instalacji wentylacyjnych na hali W5 (osie A-H / 1-19);
- wykonanie oceny (ekspertyzy techniczno-serwisowej) istniejących central wentylacyjnych, armatury itp. pod względem koniecznych napraw, modernizacji czy wymiany elementów;
- wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego (wykonawczego) - każdy minimum w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna;
- wykonanie dla istniejących i projektowanych instalacji wentylacji projektów niezbędnych instalacji elektrycznych i instalacji AKPiA.

W projekcie należy uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego (Użytkownika):

- projekt ma zapewniać odpowiednie warunki czystości powietrza i komfortu osobom pracującym i przebywającym na hali – przy obsłudze linii technologicznych;
- rozwiązania instalacyjne na etapie koncepcji uzgodnić z Zamawiającym;
- przewidzieć odpowiedni dobór urządzeń, punktów nawiewu i wywiewu itp. dla obecnego stanu – dla obecnych linii technologicznych, miejsc pracy itp.;
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Załączniki:

- część projektu inwentaryzacji instalacji wentylacji z roku 2013.

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna;
- projekt inwentaryzacji j/w dostępny w dziale SUR TFK ul. Fordońska 152;
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego;
- projekt wg. obowiązujących norm i przepisów.