

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

**Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221
na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma
- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km
ok. 38+900”– dł. ok. 12.1 km – Część C.”
Zadanie 2: od km 33+130 do km 38+900**

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.03.05	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN32		
1		Budowa wodociągu DN32 z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	55,00
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN40		
2		Budowa wodociągu DN40 z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	47,00
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN90		
3		Budowa wodociągu DN90 z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	57,00
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN110		
4		Budowa wodociągu DN110 z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	1 254,00
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN90	x	x
5		Budowa wodociągu DN90 z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	29,00
	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej DN110	x	x
6		Budowa wodociągu DN110 z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	m	162,00
	D-01.03.05	Montaż rur ochronnych DN 110		
7		Montaż rur ochronnych DN110 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i zamknięciem końcówek	m	25,00
	D-01.03.05	Montaż rur ochronnych DN 160		

8		Montaż rur ochronnych DN160 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i zamknięciem końcówek	m	33,00
	D-01.03.05	Montaż rur ochronnych DN 225		
9		Montaż rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i zamknięciem końcówek	m	131,00
	D-01.03.05	Montaż hydrantów nadziemnych DN80		
10		Montaż zestawu hydrantowego nadziemnego DN80 mm wraz z armaturą, robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, zasypywaniem wykopów z zagęszczeniem	kpl.	6
	D-01.03.05	Montaż zasuw		
11		Montaż zasuw żeliwnych DN90 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem	kpl.	1
12		Montaż zasuw żeliwnych DN110 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem	kpl.	14
	D-01.03.05	Demontaż rurociągów		
13		Demontaż wodociągu DN110 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz elementów z rozbiórki	m	1 469,00
14		Demontaż wodociągu DN90 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz elementów z rozbiórki	m	38,00
15		Demontaż wodociągu DN 32 i 40 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz elementów z rozbiórki	m	79,3