

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma

- odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 – dł. ok. 12.1 km –
Część C.”

Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.03.05	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	x	x
	D-01.03.05	Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN160	x	x
1		Budowa kanału tłoczego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą szczelności, montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, wywozem nadmiaru urobku	m	271,4
	D-01.03.05	Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200	x	x
2		Budowa kanału grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10 wraz z robotami ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą szczelności, montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, wywozem nadmiaru urobku	m	300,00
	D-01.03.05	Montaż rur ochronnych DN 315	x	x
3		Montaż rur ochronnych DN315 PEHD mm wraz z płozami i zamknięciem końcówek	m	26
	D-01.03.05	Montaż studni kanalizacyjnych	x	x
4		Montaż kompletnych studzienek z kręgów betonowych DN 1200 w wykopie umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypką, ewentualnym odwodnieniem wykopu na czas budowy, wywozem nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu	kpl.	9
	D-01.03.05	Likwidacje	x	x
5		Demontaż kanału tłoczego DN160 i wywóz elementów z rozbiórki	m	270
6		Demontaż kanału grawitacyjnego DN160 i wywóz elementów z rozbiórki	m	22,5
7		Demontaż kanału grawitacyjnego DN200 i wywóz elementów z rozbiórki	m	280
	D-01.03.05	Regulacja wysokościowa skrzynek i włączów	x	x
8		Wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek i włączów	kpl.	16