


D1	Blacha dachówkopodobna gr.
	0,55mm
	łaty drewniane 4x5cm
	kontrłaty 2x4cm
	mebrana dachowa
	krokiew 8x23cm

ST1	wetna mineralna 20cm gr
	stelaż stalowy ocynkowany systemowy
	folia paroizolacyjna
	plyta gkt gr x 12
	gładz gipsowa

P1	posadzka przemysłowa gr. 10cm, utwardzana
	izolacja przeciwwilgociowa
	2x folia 0,2mm
	podkład betonowy gr. 15cm

S1	istniejący fundament
	izolacja przeciwwilgociowa gr. 2mm

S2	istniejąca ściana
	zaprawa tynkarska zbrojona siatką w systemie BSO
	wyprawa tynkarska gr. ziarna 1,5mm
	baranek



Usługi inżyniersKO–BUDOWLANE Cezary Marciniak		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego oraz rozbiórkę budynku gospodarczego i przebudowę(remont) budynku gospodarczego.	DATA : 01.12.2019
ADRES OBIEKTU	Pasieki na części działki nr ewid. gruntów 259/12.	
INWESTOR	SKARB PAŃSTWA NADLEŚNICTWO BROWSK	SKALA 1:100
ADRES	Nadleśnictwo Browsk Gruszki 10 17–220 Narewka	
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A–A	NR. 12
PROJEKTANT	CEZARY MARCINIAK	
WSPÓŁPRACA	KRZYSZTOF MARCINIAK	