



Słupki do siatkówki stalowe
Certyfikat Instytutu Sportu

Konstrukcja: profil stalowy okrągły Ø76 mm.

Naciąg: zewnętrzny śrubowy.



Regulacja wysokości zawieszenia siatki:
od 1,06 do 2,43 m,
co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa, badmintona.
Komplet składa się z dwóch słupków
(jeden z elementami napinającymi,
drugi z napinaczem śrubowym siatki).
Dodatkowo tuleje.

Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz.


Montaż według zaleceń producenta np. firmy Sport Grupa Sp. z o.o.
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem technologii i parametrów technicznych




Zdjęcie pobrano ze strony:
<http://www.sportgrupa.pl/sprzet-sportowy/siatkowka/supki-stalowe>



- Skład kompletu:**
1. Słup - 1szt.
2. Słup z mechanizmem napinaj cym - 1szt.
3. Studzienka z rurk odwadniaj c - 2 szt.
- Parts of set:**
1. Post - 1 pc.
2. Post with tightening mechanism - 1 pc.
3. Sleevs - 2 pcs.



Wysoko ci zawieszenia siatki / Height of the net.	
243 cm (m czy ni / men)	
235 cm (juniorzy / boys)	
224 cm (kobiety / women)	
215 cm (juniorki / girls)	




Wszelkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyjątkowego opowiadania autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24.1994 poz.83 art. 115-118)

Revizje nr/data:

Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa:

Nazwa Inwestora:



Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.burodraft.com.pl
e-mail:biuro@burodraft.com.pl

Gmina Działoszyce

ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Branża:

Funkcja:

Projektant:

ARCHITEKTONICZNA

Imię i nazwisko:

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk

Stadium:

Nr uprawnień i specjalizacja:

upr. bud. nr 577/KW/73 architektoniczne bez ograniczeń

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem zlokalizowanego na dz. nr ewid. 275 w miejscowości Dzierżążnia, gmina Działoszyce

Dzierżążnia, gmina Działoszyce

Nr działek inwestycji:

Nr projektu:

Podpis:

275

391/PA-K/09/2019

Rysunek opracował:

Przemysław Bobek

Nazwa Rysunku:

MONTAŻ SŁUPKÓW SIATKI

Skala:

Nr rys.

A-07