




PRZĘKRÓJ PRZES STAN ISTNIEJĄCY NA ODCINKU MIĘDZY BUDYNKAMI




PRZĘKRÓJ III-III




SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:25



PRZĘKRÓJ I-I



PRZĘKRÓJ IV-IV




OZNACZENIA:


- Nawierzchnia jezdni drogi gminnej z kostki bet. szarej gr. 8cm typu "Behaton"
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., gr. 20cm
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15cm
- Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe po korytowaniu
- Naw. zjazdów/zabruk. pobocza z kostki bet. czarnej i żółtej typu "cegółka", gr. 8cm
- Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm
- Ława bet. C12/15 z oporem pod krawężniki
- Pobocze umocnione kruszywem łam. 0/31,5 stab.mech. gr. 10cm
- Wyprofilowane tereny zielone do granicy pasa drogowego

UWAGA: grubości wszystkich warstw podano po zagęszczeniu.

PRZĘKRÓJ II-II



PRZĘKRÓJ IV-IV



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK

Adres: ul. Zbyszka Godłewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73 , Regon: 363-329-300

Tel: +48 601 682 981 , E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Investycja:	Budowa ul. Krótkiej w Nowym Kramsku.	element PB:	P.T.
Tytuł rys.:	Przekroje normalne, skala 1:50	Rys.	D1
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Data i podpis:
Projektant b. drogowy:	mgr inż. Bartosz Nowak	LBS/0079/PBD/16 do projektowania bez ogr. w specyfikacji drogowej	06.2023
Sprawdzający b. drogowy:	mgr inż. Jarosław Skulski	12/04/20 do projektowania bez ogr. w specyfikacji drogowej	06.2023