

PRZEDMIAR ROBÓT 030-01-024

PRZEDMIAR 030-01-024

Strona 1

31-12-2024

SYKAL-002151

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Remonty masą asfaltową		
1	10	KNNR N006-11-08-01-01	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 2 z mechanicznym obcinaniem krawędzi do 5m2 w jednym miejscu	Mg	60,000
1	20	KNNR N006-11-08-02-01	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 2 mechan z mechanicznym obcięciem krawędzi od 5 do 50mn2 w jednym miejscu	Mg	60,000
1	30	KNNR N006-11-09-03-00	Remont wyboi głęb 2,0 cm grysem kamien i asfaltem drogowym	m²	150,000
1	40	KNNR N006-10-01-02-00	Utrwalenie naw asfaltem z grysem 10 dm³/m² fr 5-8 sam 5 Mg	m²	100,000
1	50	KNNR N006-03-08-01-11	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 2 grub 4 cm samochód 10 Mg z transportem masy z wytwórni do 5 km	m²	200,000
1	60	KNNR N006-08-02-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm jako oddzielna robota	m²	100,000
1	70	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm	m²	100,000
1	80	Analiza własna	Mechaniczne frezowania nawierzchni bitumicznej o grub. 4cm z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość do 2 km jako oddzielna robota	m²	100,000
1	90	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych krater ściekowych	szt	5,000
1	100	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	15,000
1	110	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego (skrzynki żeliwnej)	szt	20,000
1	120	KNNR N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	200,000
1	130	KNNR N006-04-03-03-01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	150,000
1	140	KNNR N006-06-08-03-00	Ściek 2-rzędowy z kostki nieregularnej o wys 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	50,000
1	150	Kalkul. własna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - w technologii masą na zimno przy zużyciu 25kg/1cmg/m2	m²	40,000