


985



istn. warstwy do usunięcia	
WYLEWKA CEMENTOWA	5 CM.
STYROPAN EPS100	7 CM.
PLYTA DOCISKOWA ŻELBETOWA WODOSZCZELNA W8 12 CM, Z DODATKIEM PENETRONU, ZBRUJONA DOŁEM I GÓRĄ SIATKĄ STALOWĄ AIIIIN ŚREDNICY Ø8, 10X10 CM.	
CHUDY BETON C12/15	10 CM.
PODSYPKA PIASKOWA 30 CM.	

<div><div><div>INWESTPROJEKT</div><div>ARCHITECTURA</div></div><div></div></div> <div><div>33-100 Tarnów</div><div>ul. Sowińskiego 19</div></div>		<div>BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH</div> <div>INWESTPROJEKT - TARNÓW spółka z o.o.</div> <div>tel. (0-14) 621-09-36</div>	
Obiekt:		REMONT TOALET PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA RYNKU W CIĘŻKOWICACH, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. NR 754/4	
Rysunek:		PRZEMOCENIE A-A	
Projektował:	mgr inż. arch. W. Polak	Nr uprawnień:	120/TBG/120 specjalność architektoniczna
Opracował:	mgr inż. arch. E. Wzorek	Podpis:	
Sprawił:	mgr inż. arch. W. Bartela	Data:	07.2023 r.
		Nr archi:	Nr rys:
			A3