

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
3	NNRNKB 202 1025-05 analiza indywidualna	Drzwi wejściowe stalowe, ocieplane, z naświetlem stałym nad drzwiami 1.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
4	wycena własna	Rozbiórka istniejącej zabudowy, wykucie bruzdy, przeróbka oraz zabudowa istniejącej rury kanalizacyjnej 2.75	m m	 2.750	 2.750
				RAZEM	2.750
5	wycena własna	Demontaż istniejących skrzynek pocztowych oraz montaż nowych skrzynek - na zewnątrz 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	wycena własna	Kapitałny remont schodów drewnianych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	wycena własna	Wymiana podestów: na parterze poprzez wylanie posadzki i ułożenie terakoty antypoślizgowej oraz na piętrze: poprzez montaż podestu drewnianego wykończonego przeciwogniowo 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0914-06 analogia	Demontaż odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z drewna miękkiego 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
9	wycena własna	Montaż pochwyty ściennego ze stali nierdzewnej lub malowanego proszko-wo 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana do docieplenia Krotność = 2 14.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.470	 14.470
				RAZEM	14.470
11	NNRNKB 202 2608-01	docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 14.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.470	 14.470
				RAZEM	14.470
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana bez docieplenia 14.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.470	 14.470
				RAZEM	14.470
13	NNRNKB 202 0841-01 analogia	Tynki cienkowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach - ściana bez docieplenia 14.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.470	 14.470
				RAZEM	14.470
14	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściana bez docieplenia 10.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.400	 10.400
				RAZEM	10.400
15	NNRNKB 202 0841-02 analogia	Tynki cienkowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach - sufit 8.00*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.400	 10.400
				RAZEM	10.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	wycena własna	Obróbka stolarska wyłazu dachowego z montażem klapy i drabiny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	NNRNKB 202 1522-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków zewnętrznych na ścianach 14.47*2+10.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.340	
				RAZEM	39.340