

POSADZKI:

- DT — DESKI TARASOWE: 25x16x400/300 cm, kompozytowa - połączenie mączki drzewnej i czystego PCV
- P1 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 45x90 CM
- P2 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 45x90 CM
- P3 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 45x90 CM
- P4 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 30x60 CM
- P5 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 30x60 CM
- P6 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 30x60 CM
- P7 — ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 75x150 CM
- G1 — NOWA GALA QARZITE QZ 13 POWIERZCHNIA NATURALNA 30x30cm
- G2 — PŁYTKI GRESOWE CHEMOODPORNE Z FUGĄ CHEMOODPORNĄ, FORMAT 30x30cm
- W1 — WYKŁADZINA W PŁYTCE 50X50 np. JASNA SZARO-BEŻOWA, W GRAFITOWE I CZARNE PRĄŻKI NP. MARTELA LUB DESSO WG OPISU
- BU — BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, MALOWANY WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH NIE ZASTOSOWANO GRESÓW
- BUZ — BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, ODPORNY NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE
- D1 — DESKA PODŁOGOWA, DĘBOWA, OLEJOWANA np. BARLINEK
- WS — WYKŁADZINA SPORTOWA
- M8 — MOZAIKA ANTYPOŚLIZGOWA EZZARI ANTI SZARA 2,5x2,5cm

PŁYTKI ŚCIENNE:

- S1 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 30X60 CM
- S2 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 45X90 CM
- S4 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTH MATT 30X60 CM
- S5 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTH MATT 45X90 CM
- S6 — TUBĄDZIN PASTELE KOLOR BIAŁY POŁER, 20x20cm
- S7 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: PEARL MATT 30X60 CM
- S8 — ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: PEARL MATT 45X90 CM
- S9 — **PŁYTKA CHEMOODPORNA Z FUGĄ CHEMOODPORNĄ UKŁADANA DO WYSOKOŚCI 2,20m**
- S10 — **AGROB BUCHTAL System PLURAL PLUS 1528 AKTIVWEISS GLANZEND, wymiar 15x30cm**
- M3 — ATLAS CONCORDE BRAVE MOSAICO, KOLOR: GYPSUM MATT 30X30 CM
- M5 — ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D, KOLOR: BRAVE GYPSUM 28,5X44 CM
- M6 — ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D, KOLOR: BRAVE PEARL 28,5X44 CM
- M9 — MOZAIKA SZKALNA KLAFS NOVELLO STANDARD, BIAŁO - SZARA
- M10 — MOZAIKA SZKALNA KLAFS ORTE, CZARNO - SZARA

KAMIENIE:

- K1 — KAMIEŃ KWARCYT BIAŁY, FAKTURA NATURALNA

INNE:

- H — PŁYTA HPL KOLOR RAL 7024 (CIEMNY GRAFIT)
- F1 — FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR BIAŁY NCS S 500-N W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACJI PRZED MALOWANIEM UŁOŻYĆ TAPETĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- F1a — FARBA WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR JASNY SZARY NCS 2000-N
- F2 — FARBA ZMYWALNA, WODOODPORNA
- S8 — ŚCIANY ŻELBETOWE BEZ WYKOŃCZENIA
- BA — SŁUPY WYKOŃCZONE BETONEM ARCHITEKTONICZNYM NA GŁADKO, O WYSOKIM POZIOMIE ESTETYCZNYM, W HALACH BASENOWYCH, COKOŁY SŁUPÓW Z PŁYTKI CIĘTEJ ATLAS CONCORDE BRAVE GYPSUM 30X30 (IMITACJA KAMIENIA)
- KL.C — W POMIESZCZENIACH BASENU ORAZ WE WSZYSTKICH INNYCH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE B. W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH POŚLIZGNIĘCIEM SIĘ STOSOWAĆ PŁYTKI W KLASIE C (JAK NA RYSUNKU)
- RYNNA ODWADNIAJĄCA. KSZTAŁTKA SYSTEMOWA, NP. AGROB BUCHTAL Z POKRYWĄ WYKOŃCZENĄ PŁYTKĄ JAK POSADZKA W LOKALIZACJI ODWODNIENIA
- KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

U W A G A

W czasie wykonywania elementów architektury wnętrz należy wykorzystywać wszystkie projekty części wykonawczej opracowania.

Rysunki architektury wnętrz rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

U W A G I

1. Wszystkie okładziny ścienne (płytki, mozaiki) stosować do wysokości sufitu podwieszanego.
2. Wszystkie nieopisane ściany wykończone w pomieszczeniach mokrych tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowane gładzią gipsową i malowane farbą kolor: biały, w pomieszczeniach ogólnych typu hole tynki gipsowe.
3. W strefie mokrej na wszystkich krawędziach stosować zaokrąglone płytki i kształtki systemowe – w kolorze jak płytki sąsiadujące
4. Dna kwietników wyłożyć w mozaice, płytce basenowej lub blachą ocynkowaną, w przypadku stosowania roślinności naturalnej wyprowadzić sączek do odwodnienia do kanalizacji
5. Część pomieszczeń zawiera opracowania szczegółowe, weryfikować zbiorczy rzut z całą dokumentacją.
6. Pod szafkami z HPL wykonać cokół – wylewkę z betonu wysokości 15cm, na niej ustawiać szafki, cokół obłożyć płytkami jak na posadzce
7. W pomieszczeniach basenu oraz we wszystkich innych mokrych stosować płytki w klasie B.
W miejscach szczególnie zagrożonych poślizgnięciem się stosować płytki w klasie C (jak pokazano na rysunku)

PŁYTA BUDOWLANA: twarde tworzywo piankowe obustronnie zbrojone tkaniną z włókna szklanego i obustronnie powleczona wzbogaconą tworzywami sztucznymi zaprawą elastyczną. Wewnętrzna warstwa płyty wykonana z niebieskiej ekstradowanej, sztywnej pianki poliestrowej. Płyta musi być jako wodoszczelna, o właściwościach termo- i paro-izolacyjnych – do stosowania w miejscach, gdzie jest kontakt z wodą i parą, np. płyta Pecidur firmy PCI.

BILANS POWIERZCHNI **PIĘTRO**		
1.01	KLATKA SCHODOWA KL 4	39.93
1.01A	POM. PORZĄDKOWE / WC PERSONELU	15.77
1.02	SZYB WINDOWY W2	2.89
1.03	WYPOCZYWALNIA DAMSKA	58.01
1.04	WYPOCZYWALNIA MĘSKA	46.70
1.05	GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 1	14.85
1.06	GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 2	14.81
1.07	ZAPLECZE GAB. MAS. 2	2.69
1.08	PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 1 i 2	6.55
1.09	TERAPIA INDYW. stół do ćw. manualnych ręki	14.11
1.10	ZAPLECZE GAB. MAS. 3	2.69
1.11	GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 3	14.76
1.12	GABINET MASAŻU SUCHEGO 4	14.81
1.13	PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 3 i 4	6.55
1.14	GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 5	15.22
1.15	GABINET MASAŻU LECZN. SUCHEGO 6	15.32
1.16	PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 5 i 6	7.24
1.17	TERAPIA INDYW. rotory do ćw. kończyn	18.53
1.18	KLATKA SCHODOWA KL 5	33.05
1.19	POM. PRYSZNICY LECZNICZYCH	21.55
1.20	KINEZYTERAPIA	50.61
1.21	FIZJOTERAPIA / FOTOTERAPIA	50.44
1.22	TERAPIA INDYW. gab. usprawn. leczniczego	9.72
1.23	SZATNIA PACJENTÓW - DAMSKA	8.44
1.24	WC PACJENTÓW - DAMSKI	6.17
1.25	SZATNIA PACJENTÓW - MĘSKA	8.45
1.26	WC PACJENTÓW - MĘSKI	6.17
1.27	WC OGÓLNODOSTĘPNE	6.81
1.28	KOMUNIKACJA	74.51
1.29	KLATKA SCHODOWA KL 2	28.62
1.30	KOMUNIKACJA	12.69
1.31	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4.75
1.32	WENTYLATORNIA	130.52
1.33	BIURO KIEROWNIKA	19.80
1.34	BIURO	9.00
1.35	BIURO	8.88
1.36	WC ADMINISTRACJI	6.64
1.37	POMIESZCZENIE SOCJALNE PRAC. ADMIN.	8.50
1.38	KOTŁOWNIA	25.77
		842.53

T 1	TARAS ZIELONY	404.52

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

PAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK
ul. Szkolna 8
63-400 Ostów Wielkopolski

MAJ 2019r.

BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI ŁAWECKIEJ

Nowa Wieś Ławecka, 11-220 Górowo Iławeckie
obr. Nowa Wieś Ławecka
działki nr 102/9, 102/13, 111/2

rys. nr W3

Inwestor:
Gmina Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 17
11 – 220 Górowo Iławeckie

RZUT PIĘTRA
KŁAD POSADZEK

skala 1:100

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek Nr ewid. 9/99/DUW
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Marcin Rzeszniowiecki Nr ewid. 44/WPOKK/2012