
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA
ADRES INWESTYCJI : Kluczewsko
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : Sanitarna:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : luty 2023r

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja nawadniania boiska w Kluczewku					
1		Dostawa materiałów			
1	Kalkulacja d. własna	Dostawa materiałów dla instalacji nawadniania terenu (zgodnie z zestawieniem w projekcie)	kpl		
1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Robocizna			
2	KNR 2-01 d. 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
2		600*0.3*0.4	m ³	72.00	
				RAZEM	72.00
3	KNR 2-18 d. 0109-01	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 65 mm	m		
2		600	m	600.00	
				RAZEM	600.00
4	Kalkulacja d. własna	Roboty montażowe instalacji nawadniania terenu	kpl		
2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-01 d. 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
2		poz.2	m ³	72.00	
				RAZEM	72.00
6	KNR 2-01 d. 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
2		poz.2	m ³	72.00	
				RAZEM	72.00