

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 Oznakowanie poziome - koszt kwalifikowany | | | | | |
| 1 KNR 2-31 d.10706-06 | | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych P-10 farbą chlorokauczkową | m ² | | |
| | | 24.80 | m ² | 24.800 | |
| | | | | RAZEM | 24.800 |
| 2 Znaki pionowe, demontaż znaków i słupków - koszt kwalifikowany | | | | | |
| 2 KNR 2-31 d.20818-08 | | Rozebranie słupków do znaków | szt. | | |
| | | W tym 15 szt. z licami do ponownego montażu (w celu poprawy osadzenia w gruncie) | szt. | 17.000 | |
| | | 17 | | RAZEM | 17.000 |
| 3 KSNR 6 d.20702-08 | | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów | szt. | | |
| | | Dot. znaków: D-1 w km 0+409 B-33 "40 km/g" w km 0+425,40 D-1 w km 0+485,60 | szt. | 3.000 | |
| | | 3 | | RAZEM | 3.000 |
| 3 Znaki pionowe, montaż nowych znaków wraz ze słupkami - koszt kwalifikowany | | | | | |
| 4 KNR 2-31 d.30702-02 | | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - dotyczy nowych słupków znaków pionowych | szt. | | |
| | | Dotyczy znaków: - D-1 w km 0+409 - B-33 "40 km/h" w km 0+425,40 - D-1 w km 0+485,60 | szt. | 3.000 | |
| | | 3 | | RAZEM | 3.000 |
| 5 KNR 2-31 d.30702-02 | | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | | |
| | | Dotyczy: przeniesienie znaku wraz licem w miejsce wskazane w projekcie | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 6 KNR 2-31 d.30703-01 | | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 | szt. | | |
| | | Dot. oznakowania z poz. 4 kosztorysu | szt. | 3.000 | |
| | | 3 | | RAZEM | 3.000 |
| 7 KNR 2-31 d.30702-02 | | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - dotyczy ponownego montażu słupków znaków pionowych wraz z licami znaków | szt. | | |
| | | 13 | szt. | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 8 KNR AT-04 d.30210-01 | | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) na jezdniowe naklejane | szt. | | |
| | | 24 | szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 4 Znaki pionowe, montaż ponowny znaków wraz ze słupkami - koszt niekwalifikowany (km 0+000 do 0+084) | | | | | |
| 9 KNR 2-31 d.40818-08 | | Rozebranie słupków do znaków | szt. | | |
| | | W tym 2 szt. z licami do ponownego montażu (w celu poprawy osadzenia w gruncie) | szt. | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 10 KNR 2-31 d.40702-02 | | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - dotyczy ponownego montażu słupków znaków pionowych wraz z licami znaków | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |