

Pytania:

Pytanie nr 22: Jaki jest zakres dostosowania instalacji odgromowej w ramach prowadzonych prac?

Odp. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania całości instalacji odgromowej do obecnie obowiązujących przepisów i norm. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie odpowiedniego projektu wraz z doбором przedmiotowej instalacji, który stanowić będzie podstawą wykonania prac w zakresie instalacji odgromowej, a także dokonanie pomiarów po wykonaniu całości (tj. badania instalacji uziemiającej). W ramach prowadzonych prac Wykonawca powinien przewidzieć m.in. montaż iglic odgromowych oraz wymiana zwodów pionowych. Jednocześnie zamawiający informuje, że preferowaną lokalizacją złączy kontrolnych jest wykonanie skrzynek w ziemi/chodniku. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła Protokół z pomiarów Elektrycznych Okresowych z roku 2020 z zaznaczeniem, że po stronie Wykonawcy leży weryfikacja dokumentów oraz dostosowanie instalacji do obecnie obowiązujących norm i przepisów.

Pytanie nr 23: Jak należy dobrać sposób mocowania papy na dachu łukowym oraz czy na dachu należy zastosować Izolację w systemie Broof(t1)??

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy zastosować izolację w systemie Broof(t1), jednocześnie do Wykonawcy należy taki dobór rozwiązań technicznych, jak również dobór planowanych do użycia materiałów, aby spełniały obecnie obowiązujące normy i przepisy prawa, w tym przede wszystkim przepisy z zakresu ppoż. oraz zgodność z zapisami Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Prawa Budowlanego. Zamawiający wskazuje, że dla dachu łukowego konieczne jest zastosowanie papy o odpowiednich parametrach i badaniach dla dachu o dużym kącie nachylenia, z jednoczesnym zaznaczeniem, że to do Wykonawcy należy dobór odpowiedniego sposobu mocowania papy na dachu łukowym, który zgodny jest z wiedzą techniczną i spełnia wszelkie przepisy wynikające z obecnie obowiązujących norm i przepisów prawa. Proponowany sposób montażu papy podlega uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji.