




Przekrój A-A km: 54+271,45 ÷ 54+311,49




Przekrój B-B km: 54+311,50 ÷ 55+560,00 - Odcinek I  
km: 56+480,00 ÷ 57+190,00 - Odcinek II  
z wyłączeniem zjazdów




Szczegół A



Szczegół B



Szczegół C



#### OPIS KONSTRUKCJI:

- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki AC8S, gr. 4cm.
- 1a. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 mm gr. 15 cm.
- 2a. Podbudowa zasadnicza z tłucznia 0-31,5 mm gr. 20 cm.
3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$ , gr. 15cm
4. Podsypka technologiczna piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm
5. Obrzeże betonowe 8x30cm
6. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający na +3 cm.
7. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
8. Ława betonowa z obustronnym oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.
9. Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do grupy nośności G1.

<div><div><div>M-TRAKT</div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT 65-119 ZIELONA GÓRA, UL. SULECHOWSKA 8 NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL TEL. 607 39 50 02</div></div>			
TEMAT: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 OD KM 54+271,45 DO KM 55+574,34 (RACOT - KATARZYŃNIN) ORAZ OD KM 56+488,00 DO 57+209,211 (KATRYŃNIN - CHORYŃ), POŁEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEZKI ROWEROWEJ			
INWESTOR: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34, 61-714 POZNAŃ			
NAZWA RYSUNKU: PRZESKROJE NORMALNE, SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
PROJEKTANT mgr inż. MATEUSZ MOKWIŃSKI BRANŻA DROGOWA	UPRAWNIENIA LBS/0012/PODD/10 SPEC. DROGOWA	DATA LISTOPAD 2019R.	PODPIS
OPRACOWANIE mgr inż. JACEK WALEŃSKI BRANŻA DROGOWA		DATA LISTOPAD 2019R.	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	3.1	
NR UMOWY: 106/2017/A		DATA ZLECENIA: 14.07.2017R.	