






ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

SYMBOL	01	02	03
SCHEMAT			
OPIS	Stolarka okienna PCV, ciepła, z odтворzeniem podziółu pierwotnych kwatery oraz szprosów okiennych	Stolarka okienna PCV, ciepła, z odтворzeniem podziółu pierwotnych kwatery oraz szprosów okiennych	Stolarka okienna PCV, ciepła, z odтворzeniem podziółu pierwotnych kwatery oraz szprosów okiennych
ILOŚĆ [szt.]	9	9	2
WYMIAR SKRZYZDŁA [s x h]	120 x 218	118 x 193	75 x 50
WYMIAR OTWORU [s x h]	120 x 218	118 x 193	75 x 50
KOLORYSTYKA	od zewnytrz i od srodko – biało	od zewnytrz i od srodko – biało	od zewnytrz i od srodko – biało
DODATKOWE INFORMACJE	1. Kwatery rozwiernio – uchylne, 2. U(max) = 0,9 [W/(m²·K)] 3. wewnytrzne porcepy drewniane.		

1. Przed zamówieniem i wykonaniem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.
2. Stolarka okienna winna posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
3. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem parteru i poddasza.



 <div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA</div>		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	SPECIAL.	PODPIS	DATA
	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Krzysztof Krauze 54/SŁOKK/2017/II			architekto- miczna		09. 2020r.
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Barbara Fischer					
	OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Justyna Bezia					
OBIEKT	BUDYNEK N1 KM PSP Gliwice						
INWESTOR	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wroclawska 1, 44-100 Gliwice						SKALA 1:50
TEMAT	Projekt remontu wnetrz i piętrowej oraz bieżącej konserwacji klatki schodowej wraz z budową wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroclawskiej 1 w Gliwicach						BRANŻA arch-bud
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY						
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						NR RYS. P10