

Przedmiar robót

REMONT WNĘTRZ I-EGO PIĘTRA ORAZ BIEŻĄCEJ KONSERWACJI KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNI-WYWIEWNEJ W BUDYNKU NR 1 KM PSP GLIWICE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 1 W GLIWICACH

Budowa: **ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE**

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH UL. WROCŁAWSKA 1**

Inwestor: **KOMENDA MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH UL. WROCŁAWSKA 1**

Data opracowania:

2022-03-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT WNĘTRZ I-EGO PIĘTRA ORAZ BIEŻĄCEJ KONSERWACJI KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNI-WYWIEWNEJ W BUDYNKU NR 1 KM PSP GLIWICE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 1 W GLIWICACH		
1	Element	Ściany wewnętrzne- działowe		
1.1	ORGB 202/2023/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, grubość 12,5 cm	m2	88,530
1.2	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	88,530
1.3	ORGB 202/2023/2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, gr. 9 cm	m2	30,940
1.4	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	30,940
2	Element	Stolarka drzwiowa		
2.1	ORGB 202/1025/4	Montaż stolarki drzwiowej w uprzednio przygotowanych otworach - STOLARKA WEWNĘTRZNA	m2	36,386
2.2		Dostawa drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami	kpl	18,000
3	Element	Naczelnik operacyjno-szkoleniowy- pom. 1.1		
3.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	49,28
3.2	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	49,280
3.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	49,280
3.4		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	13,40
3.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	13,400
3.6		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
3.7	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	13,40
4	Element	Naczelnik organizacyjny- kadrowy- pom. 1.2		
4.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	33,08
4.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	15,800
4.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	48,880
4.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	33,080
4.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami lateksowymi , płyty gipsowe (spoinowane ,szpachlowane, i zgruntowane, 2-krotnie	m2	15,800
4.6		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	13,12
4.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	13,120
4.8		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
4.9	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	13,12
5	Element	Sala sztabowa- pom. 1.3		
5.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	22,92
5.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	31,600
5.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	54,530
5.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	22,930
5.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami lateksowymi, płyty gipsowe (spoinowane ,szpachlowane, i zgruntowane, 2-krotnie	m2	31,600
5.6		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	40,75
5.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	40,750
5.8		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
5.9	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	40,75
5.10	KNR 3/606/6	Licowanie ścian wewnętrznych licówkami z cegły rozbiórkowej	m2	22,30
5.11	BC 2/129/3	Impregnacja środkiem hydrofobowym licówek z cegły rozbiórkowej	m2	22,300
5.12	ORGB 202/2027/5	Wykonanie zabudowy z płyt GK na profilach aluminiowych gr. 10 cm	m2	9,25
5.13	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	11,370
5.14	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	11,370
5.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	11,370

REMONT WNĘTRZ I-EGO PIĘTRA ORAZ
BIEŻĄCEJ KONSERWACJI KLATKI
SCHODOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNI-WYWIEWN...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.16	ORGB 202/2024/6	Wykonanie zabudowy - ściana z logo PSP z 2 x płyta GK	m2	5,55
5.17	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	5,550
5.18	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	5,550
5.19	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	5,550
5.20		Zakup i montaż logotypu KM PSP Gliwice	KPL	1
5.21		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
5.22	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	40,75
6	Element	Wydział kadrowo-szkoleniowy - pomieszczenie pomocnicze- pom. 1.4		
6.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	18,85
6.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	31,600
6.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	50,450
6.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	18,580
6.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe (spoinowane ,szpachlowane, i zgruntowane, 2-krotnie	m2	31,600
6.6		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	13,30
6.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	13,300
6.8		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
6.9	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	13,30
7	Element	Wydział kadrowo-szkoleniowy- pom. 1.5		
7.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	41,53
7.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	15,800
7.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	57,330
7.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	41,530
7.5	KNRW 202/1510/5	Malowanie farbami lateksowymi, płyty gipsowe (spoinowane ,szpachlowane, i zgruntowane, 2-krotnie	m2	15,800
7.6		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	19,30
7.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	19,300
7.8		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
7.9	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	19,30
8	Element	Korytarz - pom. 1.6		
8.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	170,56
8.2	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	170,560
8.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	170,560
8.4		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	41,60
8.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	41,600
8.6	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	41,60
9	Element	Wydział operacyjno-szkoleniowy- pom. 1.7		
9.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	76,45
9.2	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	15,200
9.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	91,650
9.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	91,650
9.5		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	44,03
9.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	44,030
9.7	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	41,60
9.8	KNR 3/606/6	Licowanie ścian wewnętrznych licówkami z cegły rozbiórkowej	m2	15,70
9.9	BC 2/129/3	Impregnacja środkiem hydrofobowym licówek z cegły rozbiórkowej	m2	15,700
9.10		Zakup i montaż logotypu KM PSP Gliwice	KPL	1
9.11		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
9.12	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	44,03
10	Element	Wnęka ksero - pom. 1.8		
10.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	1,9

REMONT WNĘTRZ I-EGO PIĘTRA ORAZ
BIEŻĄCEJ KONSERWACJI KLATKI
SCHODOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNI-WYWIEWNI...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	18,410
10.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	20,310
10.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	20,310
10.5		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	2,40
10.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	2,400
10.7	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	2,40
11	Element	Wydział operacyjno-szkoleniowy - pom. 1.9		
11.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	6,92
11.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	35,550
11.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	42,470
11.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	42,470
11.5		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	9,04
11.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	9,040
11.7		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
11.8	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	9,04
12	Element	Aneks kuchenny - pom. 1.10		
12.1	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	29,640
12.2	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	29,640
12.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	29,640
12.4		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	5,19
12.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	5,190
12.6	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	1,320
12.7	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	5,19
13	Element	Węzeł sanitarny damski - pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14		
13.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	3,22
13.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	24,750
13.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	27,970
13.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	27,970
13.5		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	10,73
13.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	10,730
13.7	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	44,760
13.8	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	10,73
13.9		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
13.10		Montaż miski ustępowej z deską sedesową , zestawem podtynkowym , spluczką	kpl	1
13.11		Montaż umywalki , syfonu, armatury	kpl	1
13.12		Montaż kabiny prysznicowej , armatury, odpływu liniowego, grzejnika elektrycznego	KPL	1
13.13		Montaż komory gospodarczej , syfonu, armatury	KPL	1
13.14		Montaż lustra wklejanego	KPL	1
14	Element	Węzeł sanitarny męski - pom. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18		
14.1	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności	m2	3,23
14.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	22,240
14.3	KNR 202/1115/6	Warstwy wygładzające, gruntowanie podłoża gipsowego	m2	25,470
14.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	25,470
14.5		Montaż sufitu podwieszanego Armstrong z materiałem	m2	10,83
14.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi 2-krotne, sufity	m2	10,830
14.7	KNR 202/822/6	Licowanie ścian płytkami, glazurowanymi	m2	40,760
14.8	KNR 202/1118/10	Wykonanie okładziny ceramicznej podłogi	m2	10,83
14.9		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
14.10		Zakup i montaż kabiny z HPL 2,41 x 2,0 z drzwiami 80 x 200 cm	kpl	1
14.11		Montaż miski ustępowej z deską sedesową , zestawem podtynkowym , spluczką	kpl	1
14.12		Montaż 2 umywalek , syfonu, armatury	kpl	1
14.13		Montaż kabiny prysznicowej , armatury, odpływu liniowego, grzejnika elektrycznego	KPL	1
14.14		Montaż pisuaru , spluczki	KPL	1
14.15		Montaż lustra wklejanego	KPL	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	Element	Klatka schodowa		
15.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach- odbicie do gołego muru	m2	34,20
15.2	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km	m3	0,684
15.3	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km	m3	0,684
15.4		opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,684
15.5	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności- wykonanie gładzi gipsowej w zamian za tynk mozaikowy	m2	171,83
15.6	KNRW 202/1120/2	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki ceramiczne-stopnice i podstopnice	m2	58,80
15.7	KNRW 202/1115/2	Wykonanie nowych okładzin cokołów	m2	2,5
15.8	DC 19/103/1	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą , warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, powierzchnia do 8 m2- wyrównanie powierzchni na odbojach (policzki wewnętrzne) biegów schodowych	m2	5,5
15.9	KNNR 2/1004/1	Analogia - wykonanie tynków betonowych na odbojach i policzkach	m2	16,850
15.10	KNRW 202/1120/2	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki ceramiczne-spczniki i parter budynku	m2	24,82
15.11	KNR 903/101/6	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10 mm, wyprawa gładzona, gipsowa, tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności- podbicie biegów schodowych	m2	21,66
15.12		Estetyzacja instalacji CO - zmiana sposobu zasilania grzejników	kpl	1
15.13		Odczyszczenie mechaniczne elementów stalowych balustrady wraz z malowaniem oraz odczyszczenie elementów drewnianych balustrady wraz z lakierowaniem bezbarwnym	KPL	1