

Przedmiar robót

Remont dachu Rostków 7

Budowa: **Budynek przy ul. Rostków 7**

Obiekt lub rodzaj robót: **Pokrycie, kominy - segment II**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój**

Przedmiar robót

| Nr | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------|---|------------|------------|
| | Remont dachu Rostków 7 | | |
| 1 | Remont dachu - segment II (sala balowa) | | |
| 1.1 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt | m | 80,0 |
| 1.2 | Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe | szt | 16 |
| 1.3 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie | szt | 88 |
| 1.4 | Demontaż rur wywiewnych oraz ponowny montaż po wyklejeniu papą dachu - wraz z uzupełnieniem brakujących elementów | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | kominki | 8 | 8,000000 |
| | rura wywiewna | 1 | 1,000000 |
| | RAZEM: | 9,000000 | 9 |
| 1.5 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącego pokrycia papy - 20% pokrycia - dopuszcza się inną ilość w zależności od oceny oferenta Krotność=0,2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | SEGMENT I - kuchnia | 23,80*9,90 | 235,620000 |
| | RAZEM: | 235,620000 | 235,62 |
| 1.6 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia 5,2 mm na istniejącym pokryciu z pap oraz uszczelnieniem styków z obróbkami blacharskimi silikonem dekarским | m2 | 235,62 |
| 1.7 | Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową bez szpachlowania, drobne elementy, do 0.10`m2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 8 | 8,000000 |
| | RAZEM: | 8,000000 | 8 |
| 1.8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kominerzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - komin | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | obróbka przyścienna przy kominie | 2,00*0,25 | 0,500000 |
| | RAZEM: | 0,500000 | 0,5 |
| 1.9 | Montaż obróbek blacharskich - listew dociskowych na kominach, blacha ocynkowana powlekana, szerokość do 25` cm | m2 | 0,5 |
| 1.10 | Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha | szt | 88 |
| 1.11 | Montaż przewodów instalacji odgromowej poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10` mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski - materiał z demontażu plus uzupełnienie odcinków drutu w miejscach połączeń | m | 80,0 |
| 1.12 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa | kpl | 1 |