UWAGA:
Parametry geometryczne
zjazdów wykonać
zgodnie z planem sytuacyjnym.

ZJAZD
Skala 1:50/1:20

RZUT SKALA 1 : 50
SCHEMAT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



PRZEKRÓJ A-A SKALA 1 : 20
KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



- 8 cm-kostka betonowa
- 5 cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm warstwa kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm - przekrusz betonowy - warstwa kruszywa C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

43 cm Grubość konstrukcji

RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 852-191-19-11
tel/fax: 95-718-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

INWESTOR
GMINA MYŚLIBÓRZ
ul.Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Proces Inwestycyjny	PROJEKT WYKONAWCZY			
FAZA	Drogowa			
Część	Remont ul. Północnej w m. Myślibórz			
Obiekt	Myślibórz, ul. Północna, działki nr: 246, 35, 371/1, 349/2, 250/6, 36, 250/4, 254/2, 255/2, 260/3, 260/6, 264/2, 267/2, 288/2, 185/2, 55			
Adres	GMINA MYŚLIBÓRZ			
Inwestor	**DETAL ZJAZDU**			Skala 1:50/20
Nr rysunku 4.1	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Autor	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/POOD/04	09.2023	
Projektant:	**PROJEKT WYKONAWCZY**			

CARD/1