PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50/20



Detale skala 1:20

DETAL 1



DETAL 2



DETAL 3



MATERIAŁY

1. 8 cm kostka betonowa
2. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 20 cm warstwa kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
4. 15 cm mieszanka kruszywa związanego cementem C1,5/2,0
5. 15 cm - przekrusz betonowy - warstwa kruszywa C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-450 Jenin
NIP 852-191-19-11
tel/fax: 95-718-25-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

INWESTOR

GMINA MYŚLIBÓRZ

ul.Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Proces Inwestycyjny				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
Część	Drogowa			
Obiekt	Remont ul. Północnej w m. Myślibórz			
Adres	Myślibórz, ul. Północna, działki nr: 246, 35, 37/1, 349/2, 250/6, 36, 250/4, 254/2, 255/2, 260/3, 260/6, 264/2, 267/2, 288/2, 185/2, 55			
Inwestor	GMINA MYŚLIBÓRZ			
Nr rysunku 3.2	**PRZEKRÓJ B-B**			Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/POOD/04	09.2023	
PROJEKT WYKONAWCZY				

V21-38MY !!!32V38.PLT 28.09.23

CARD/1