

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI LUBIECHOWO - WĄBIEWO
od km 0+000 do km 1471

| Lp. | Poz. KNR | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa jednostki | Ilość jednostek |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | D-04.00.00 | PODBUDOWY | * | * |
| 1 | KNR 2-31 0103 04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1471 x 5,3 = 7 796,30 m2 + 55,00 m2 - zjazdy) | m ² | 7 851,30 |
| 2 | KNR 2-31 0114 07/08 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm: (1471 x 5,3 m = 7 796,30 m2 + 55,00 m2 - zjazdy) - górna warstwa podbudowy o grubości 15 cm | m ² | 7 851,30 |
| 3 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapniennego w ilości 250 g/m± 20 g | m ² | 14 967,10 |
| 2 | | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 4 | KNR 231 0310-01/02 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70, gr. 5 cm (1471 x 5,10 = 7 502,10 m2 + 55,00 m2 - zjazdy) | m ² | 7 557,10 |
| 5 | KNR 231 0310-05/06 | D-05.03.13 | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70, gr. 4 cm (1471 x 5,00 = 7 355,00 m2 + 55,00 m2 - zjazdy) | m ² | 7 410,00 |
| 3 | | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | * | * |
| 6 | KNR 2-31 1402 02 | D-06.03.01 | Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie do 20 cm, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy (1471 x 0,5 x 2) = 1471,00 m2 | m ² | 1 471,00 |
| 7 | Kalkulacja własna | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy grutnowych kruszywem 0-315 mm gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem (szer. 0,5 m) | m ² | 1 471,00 |
| 4 | | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE | * | * |
| 8 | Kalkulacja własna | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - linie krawedziowe P-7c | m ² | 181,56 |
| 9 | KNR 2-31 0702 01 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 70 mm ocynkowanych | szt. | 4 |
| 10 | KNR 2-31 0703 02 | D-07.02.01 | Tablice znaków pionowych, folia II (B-20, D-1 - 2 szt, U-18a (lustro)) | szt. | 4 |