

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego po zalaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r.- Rąbczyn 68					
1		LOKAL MIESZKALNY NR 5			
1	KNR 4-04 0405-02 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg z paneli	m2		
		3,79 * 4,76	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
2	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		3,79 * 4,76	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
3	KNP 18 0101 -06.07	Ręczne wykuwanie bruzd do 150x50 mm w cegle	m		
		0,85	m	0,850	
				RAZEM	0,850
4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2,00	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 -80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		0,85	m	0,850	
				RAZEM	0,850
7	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		
		18,04	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2		
		18,04	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
9	KNR 9-23 0102-05	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm	m2		
		0,90 * 0,20 * 2	m2	0,360	
				RAZEM	0,360
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,70 * 2,58 + (4,76 - 2,70) * 2,58 * 0,5	m2	9,623	
				RAZEM	9,623
11	KNR AT-07 0102-03	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX -PLUS - ręcznie; podłoże: gips	m2		
		9,623	m2	9,623	
				RAZEM	9,623
12	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		9,623	m2	9,623	
				RAZEM	9,623
13	KNR 9-09 0201-04	Suche podkłady posadzkowe w systemie Knauf F 141 (bez materiału izolacyjnego) oraz Knauf F 142 (z materiałem izolacyjnym), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych	m2		
		18,04	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
14	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,04	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
2		LOKAL MIESZKALNY NR 1			
15	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4,51 * 4,22 * 0,5	m2	9,516	
		4,51 * 2,96 * 0,5	m2	6,675	
		4,22 * 2,96 * 0,5	m2	6,246	
		3,11 * 2,96 * 0,5	m2	4,603	
				RAZEM	27,040
16	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		(4,51 + 4,22) * 2 * 2,96	m2	51,682	
		18,94	m2	18,940	
		(3,11 + 3,68) * 2 * 2,96	m2	40,197	
		11,47	m2	11,470	
				RAZEM	122,289
17	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		27,04	m2	27,040	
				RAZEM	27,040
18	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		122,289	m2	122,289	
				RAZEM	122,289
3		LOKAL MIESZKALNY NR 3			
19	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
20	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		1,50	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
21	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		3,65 * 2,96	m2	10,804	
				RAZEM	10,804
23	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		10,804	m2	10,804	
				RAZEM	10,804
24	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		10,804	m2	10,804	
				RAZEM	10,804
4		KLATKA SCHODOWA			
25	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,00 * 1,00	m2	2,000	
		1,00 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		2,05 * 3,98 - 1,05 * 1,20	m2	6,899	
		2,05 * 1,00 + 1,02 * 1,00	m2	3,070	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,05 + 1,00 + 2,05 + 1,00) * (2,75 - 1,50) - 1,00 * 1,50 - 1,10 * 1,50 - 1,00 * 2,75$	m2	0,475	
		$(5,00 * 2 + 2,05) * (2,96 - 1,50)$	m2	17,593	
				RAZEM	28,037
27	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		$0,60 * (1,45 + 1,10)$	m2	1,530	
		$1,80 * 4,50$	m2	8,100	
				RAZEM	9,630
28	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		9,63	m2	9,630	
				RAZEM	9,630
29	NNRNKB 2- 02U 1134- 0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2		
		28,037	m2	28,037	
				RAZEM	28,037
30	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		28,037	m2	28,037	
				RAZEM	28,037
31	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		28,037	m2	28,037	
				RAZEM	28,037
32	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		$1,00 * 1,50 + 2,05 * 1,50 - 1,10 * 1,50 + 2,05 * 1,50 + 3,98 * 1,50 - 1,00 * 1,50$	m2	10,470	
				RAZEM	10,470
33	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetlówkowych 1x20 W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-03 0307-07	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na drewnie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		$2,00 + 2,50$	m	4,500	
				RAZEM	4,500