

## KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-060

**CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

**Budowa:** Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych  
**Obiekt:** Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych Gmina Gąsawa L=1294m  
**Rodzaj robót:** Drogowe nawierzchniowe Laski Małe  
**Lokalizacja:** Droga gminna w Laskach Małych Gmina Gąsawa  
 działka nr 54/2, 177, 63/2, 81, 91/1, 97, 89, 96/41, 96/67, 175 obręb  
 0009 Laskie Wielkie - Małe jednostka ewidencyjna 041902\_2 Gmina  
 Gąsawa L=1294,00 m

**Zamawiający:** Gmina Gąsawa  
 88-410 Gąsawa  
 ul.Żnińska 8

KOSZTORYS GGA-00-060

Strona 1

24-03-2023

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne drogi gminnej							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym -pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	1,29	.....	.....
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- wytyczenie i zastabilizowanie kołkami drewnianymi pomalowanymi na żółto istniejącego pasa drogowego drogi	km	1,29	.....	.....
A1	30	KNR	201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2- w celu odszukania urządzeń podziemnych	m³	9,60	.....	.....
A1	40	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 15 cm z odwozem do 5km	m²	2588,00	.....	.....
A1	50	KNNR	N001-01-01-01-00 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 10-15 cm	szt	6,00	.....	.....
A1	60	KNR	221-01-04-05-00 D-01.02.01 Przycinanie gałęzi drzew rosnących w skrajni drogowej	szt	100,00	.....	.....
A1	70	KNNR	N001-01-07-03-00 D-01.02.01 Transport drzew, gałęzi i krzewów na odległość do 2 km	m³	55,00	.....	.....
A1	80	KNR	201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km	m³	2342,45	.....	.....
A1	90	KNR	201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 3 km na Wysypisko wraz z opłatą składowiskową	m³	2342,45	.....	.....
A1	100	KNNR	N001-04-06-01-00 D-02.03.01 Nasyp wykonywany koparką zgarniakową 0,60 m³ z przerzutem gruntu kat 1-2 uzyskanego z ukopu	m³	138,62	.....	.....
A1	110	KNNR	N001-04-07-01-10 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM	m³	138,62	.....	.....
A1	120	KNNR	N001-04-09-07-03 D-02.03.01 Zagęszczenie nasypu walcem samojezdnym wibracyjnym 13 MG w gruncie kategorii 1-2 sybkim	m³	138,62	.....	.....

**A2 CPV 45233352-0 Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni drogi gminnej**

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	10	KNNR	N006-01-03-03-00 D-04.02.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym pod nawierzchnię	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	20	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	30	KNNR	N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z KŁSM 0/63mm grub 20 cm kruszywo wg WA24-2 F4 LA>=30 jako nowa podbudowa	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	40	KNNR	N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm kruszywo WA24-2 F4 LA>=30 wzmocnienie istniejącej podbudowy	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	50	KNNR	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniovej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	60	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 4 cm	m <sup>2</sup>	5250,00	.....	.....
A2	70	KNNR	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy nwiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	5120,00	.....	.....
A2	80	KNNR	N006-03-09-02-00 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	5120,00	.....	.....

#### A3 CPV 45233320-8: Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na zjazdach

A3	10	KNR	201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	204,80	.....	.....
A3	20	KNR	201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 3 km na Wysypisko wraz z opłatą składowiskową	m <sup>3</sup>	204,80	.....	.....
A3	30	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	40	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/63mm grub 20 cm na zjazdach WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	50	KNNR	N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10cm WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	60	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy i zjazdów emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	70	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 4 cm	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	80	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....
A3	90	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4cm	m <sup>2</sup>	512,00	.....	.....

#### A4 CPV 45233320-8: Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na mijankach

A4	10	KNR	201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	72,00	.....	.....
----	----	-----	---	----------------	-------	-------	-------

SYMBOL I NAZWA				JEDN			
DZ	POZ	POZYCJI	KOSZTORYSOWEJ	MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	20	KNR	201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 3 km na Wysypisko wraz z opłatą składowiskową	m³	72,00	.....	.....
A4	30	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	180,00	.....	.....
A4	40	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/63mm grub 20 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	180,00	.....	.....
A4	50	KNNR	N006-01-13-05-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	180,00	.....	.....
A4	60	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m²	180,00	.....	.....
A4	70	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 4 cm	m²	180,00	.....	.....
A4	80	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	180,00	.....	.....
A4	90	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4cm	m²	180,00	.....	.....
A5	CPV 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych pionowych i poziomych						
A5	10	KNR	231-07-02-01-00 D-07.02.01a Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	12,00	.....	.....
A5	20	KNR	231-07-03-02-00 D-07.02.01a Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m²	szt	17,00	.....	.....
A6	CPV 45232420-2 Roboty wykończeniowe						
A6	10	KNNR	N006-01-13-05-10 D-06.03.01a Wykonanie pobocza z tłucznia 0/31,5mm grub 10 cm szer 2x0,75 m WA24-2 F2 LA<=30	m²	1941,00	.....	.....
A6	20	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie skarp nasypów , pobocza wraz z jego uzupełnieniem ziemią	m²	5176,00	.....	.....
A6	30	KNR	231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	15,00	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS GGA-00-060							.....