

Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Zawada-Sikorska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Date / Data: 2022-05-09 08:37

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej w dniu 2022-05-11 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.1670.2022.

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada- Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala:	1:500
Województwo:	wielkopolskie
Powiat:	poznański
Gmina:	Miasto Pobiedziska
Miejscowość:	Pobiedziska
Identyfikator jednostki ewid.:	302112_4 - Miasto Pobiedziska
Identyfikator obrębu ewid.:	302112_4.0001 - Pobiedziska
Arkusz:	20
Układ wsp. prost. płaskich:	PL-2000, strefa 6
Układ wysokości:	PL-KRON86-NH
Identyfikator zgł. pracy geod.:	GKG.GZZ.4071.22435.2021
Data opracowania mapy:	31.12.2021 r.
Obszar podlegający aktualizacji:	[redacted]

Sporządził:

TALAR Geodezja
Michał Gromadziński
Biezdrowo 9A/4, 64-510 Wronki
NIP: 787-203-42-32
REGON:302755578
tel.: +48 606 894 389
e-mail: biuro@geodezjatalar.pl
www.geodezjatalar.pl

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276, 284, 782, 1086, 2052), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (....) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Nie badano obciążenia służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych na podstawie rozporządzenia MR z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji.

Id zgłoszenia pracy:
GKG.GZZ.4071.22435.2021

Nazwa Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej:
Starosta Poznański

Wykonawca Prac Geodezyjnych:
TALAR Geodezja Michał Gromadziński, REGON: 302755578

Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:
22691 - Michał Gromadziński

Na podstawie protokołu nr 1 z dnia 13.01.2022

inż. Michał Gromadziński
GEODETA UPRAWNIONY
upr. nr 22691

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **20, 42/2 ark. 20** obręb **Pobiedziska** nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

UWAGI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 1398/2022/OD5/ZR6 z dnia 26.01.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:

- Granice działek
- 20 — Numery działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x6mm² - 5(9)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm² - 11(16)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YKY 3x4mm² - 15(20)m - obw. I
- Proj. słup stożkowy 6m, ocynkowany ogniowo, fundament betonowy F-120v35, oprawa LED 65W
- Proj. rura osłonowa DVK 75 - wykop otwarty
- Proj. przecisk pod drogą SRS 75
- Proj. studzienka SKR 1,
- Proj. szafa sterownicza MSR
- Proj. sygnalizatory kołowe
- Proj. sygnalizatory piesze
- Proj. detektor radarowy
- Proj. przyciski dla pieszych
- Proj. kable sterownicze i nN 0,4kV
- Pętle indukcyjne
- Proj. słup rurowy 4,5m, ocynkowany ogniowo, fundament F-120v35

Inwestycja	PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ W POBIEDZISKACH (działka nr 28 ark. 20, dz. nr 4 ark. 17)		
Zamawiający	GMINA POBIEDZISKA ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Wykonawca	ACHT SP. Z O.O. ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska		
Opracowanie	PROJEKT BUDOWLANY		Data
Obiekt	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJA I DOSWIETLENIEM		maj 2022
Lokalizacja	Pobiedziska ul. Poznańska dz. 28, 42/2 ark. 20 obręb Pobiedziska		Skala
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - szafa sterownicza , linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowy, sygnalizacja świetlna		1:500
Skład zespołu	Imię i Nazwisko	Podpis	Rysunek nr
Projektował	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09		E-1