

# Przedmiar robót

Zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Malowanej  
Roboty remontowe sali głównej POM. 01

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja Wola Malowana, gm. Kodrąb**

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Ściany okładziny G-K

Kod CPV:

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 00142011-01-050	Obudowa jednowarstwowa ościeży płytami gipsowo - kartonowymi na kleju gipsowym-kalk.ind (bez rusztu0 krotność= 1,00	m2	6,12
1	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W0830-01-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach krotność= 1,00	m2	125,91
2	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W1124-06-040	Listwy przyścienne do malowania, mocowane na klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników, profile-kalk.ind. krotność= 1,00	m	42,15
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110321-04-020	Obsadzenie nowych podokienników z tworzyw dl. 2,2m w ścianach z cegieł-kalk.ind krotność= 2,00	szt	4,00

## 2. Strop podwieszony z płyt G K

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	90,13
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Dodatek za drugą warstwę płyt krotność= 1,00	m2	90,13

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	90,13

### 3. Roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	125,91
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	90,13
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	90,13
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian/ z uwzględnieniem kolorystyki sali radnego/ krotność= 1,00	m2	90,13

### 4. Oświetlenie ledowe sufitowe

Kod CPV:

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-030601-0401-020	Oświetlenie sufitowe--kalk.ind krotność= 1,00	szt	1,00