

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pokrywcze			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (11,14*6,77)+(5,91*11,14)+(4,00*1,60)-(0,70*0,42)	m ² m ²	 147,361	
				RAZEM	147,361
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (11,14*6,77)+(5,91*11,14)+(4,00*1,60)-(0,70*0,42)	m ² m ²	 147,361	
				RAZEM	147,361
3	KNR-W 4-01 d.1 0420-01	Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakład 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku Wiatrownice (6,77+6,77+6,77+6,77+1,60+1,60)*0,25	m ² m ²	 7,570	
				RAZEM	7,570
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3,64	m m	 3,640	
				RAZEM	3,640
6	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć (11,04*2)+(1,6+1,6)-3,64	m m	 21,640	
				RAZEM	21,640
7	KNR-W 2-02 d.1 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3,64	m m	 3,640	
				RAZEM	3,640
8	KNR 4-01 d.1 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 147,361	m ² m ²	 147,361	
				RAZEM	147,361
10	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Wiatrownice (6,77+6,77+6,77+6,77+1,60+1,60)*0,25	m ² m ²	 7,570	
				RAZEM	7,570
11	KNR-W 2-02 d.1 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej pas nadrynnowy (11,04*2)+(1,6+1,6)	m m	 25,280	
				RAZEM	25,280
12	NNRNKB d.1 202 0521-09	(z.l.) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-02 d.1 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (0,70*0,4)*2+(0,42*0,4)*2+ (0,97*0,40)	m ² m ²	 1,284	
				RAZEM	1,284
				Mnożnik przedmiaru	*1,3
					1,669
15	KNR 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Gruntowanie pow. drewnianych 147,361	m ² m ²	 147,361	
				RAZEM	147,361
16	KNR 2-02 d.1 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kablakami o długości do 4 m 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty wewnątrz bud			
17	KNR 4-01 d.2 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt g-k (2,5*1,3)*2	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 2006-04	Wymiana Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (2,5*1,3)*2	m ² m ²	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
19	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 82	m ² m ²	 82,000	 82,000
				RAZEM	82,000
20	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 82	m ² m ²	 82,000	 82,000
				RAZEM	82,000
21	KNR 4-01 d.2 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
22	KNR AT-03 d.2 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
23	KNR 4-01 d.2 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 d.2 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
25	KNR 4-01 d.2 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 1	m ² m ²	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28	KSNR 3 d.2 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych 0,8	m ² m ²	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
29	KNR 4-01 d.2 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000