
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45215400-1 Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy - Punkt Po-
boru Wody PPW1
ADRES INWESTYCJI : Działki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45
obręb nr 5 Kruszwica, położone w rejonie ul. Cmentarnej
Jednostka ewidencyjna : 040706_4
INWESTOR : Gmina Kruszwica
ADRES INWESTORA : 88-150 Kruszwica ul. Nadgoplańska 4
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiktor Bartyka
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PUNKT POBORU WODY PPW1			
1	KNR 2-02	Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	0.10*0.6*1.7	m ³	0.102	
				RAZEM	0.102
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-03	gładkie	t	0.002	
		0.002		RAZEM	0.002
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane	t	0.008	
		0.008		RAZEM	0.008
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne	m ³		
d.1	0202-01	układanie betonu	m ³	0.192	
		0.32*0.4*1.5		RAZEM	0.192
5	TZKNBK IV -	Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) z kamienia łamanego	m ³		
d.1	61	twardego na zaprawie trasowo-cementowej	m ³	0.532	
	analogia	1.9*(0.2*1.3+2*0.1*0.1)		RAZEM	0.532
6	KNR-W 2-02	Misa odpływowa z elementów gazonowych betonowych 40x60x25	m		
d.1	0128-07		m	1.000	
	analogia	1.0		RAZEM	1.000
7	KNR 2-21	Misa odpływowa - warstwa odsączająca żwirowa	m ³		
d.1	0606-06		m ³	0.134	
	analogia	0.28*0.48*1.0		RAZEM	0.134
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2.060	
		1.3+2*0.38		RAZEM	2.060