




WIDOK POCHYLNI - STAN PROJEKTOWANY ROZWINIĘCIE BALUSTRADY WEWNĘTRZNEJ




WIDOK POCHYLNI - STAN PROJEKTOWANY ROZWINIĘCIE BALUSTRADY ZEWNĘTRZNEJ




BALUSTRADA B2



BALUSTRADA B1



Balustrada B1 - część dla pochylni o niezmiennym spadku



Balustrada B1 - część dla pochylni o zmienionym spadku i dla spocznika

Uwagi:

1. Elementy balustrad wykonane ze stali nierdzewnej chromowanej - materiał i wykończenie analogiczne do balustad istniejących na terenie.
2. Mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kotew Ø16 wklejanych na klej żywiczny. Na pochylni w miarę możliwości należy wykorzystać istniejące gniazda mocujące balustrady w murkach pochylni oraz ścianach zewnętrznych.
3. Połączenia elementów balustrad spawane.
4. Wykończenie pochylni :
 - należy zdjąć wierzchnią warstwę żywiczną do poz. podkładu betonowego, który należy oczyścić i przeszlifować
 - wyprofilować wylewką cementową spocznik i dolny bieg pochylni
 - wykończyć spoczniki i biegi pochylni mozaikową masą żywiczną



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie:
Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku - Jasieniu
Gdańsk, ul. Stolema 59, działki 136/56, 149/97 obręb 0049 Jasień



Wykonawca:
GC Infrastructure
80-252 Gdańsk, ul. Jaskowa Dolina 11b/3
tel: (58) 710-52-25 email: biuro@greencities.pl

Inwestor:
Gmina Miasta Gdańska
reprezentowana przez
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Nazwa opracowania:
Zadanie 1.1.2. Infrastruktura i oznakowanie wejść do budynku

Nazwa rysunku:
Zadanie 1.1.2.4. 1.1.2.7. - Stan projektowany
Projekt przebudowy pochylni. Balustrada B1 i B2 - detale

Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Nr proj:	038	Skala:	1 : 50	Nr rys:
Data:	08.2022	Nr rew:	-	06

Projektanci:	mgr inż. arch. Małgorzata Rychtowska	specj. architektoniczna bez ograniczeń upr. nr 174/Gd/01
	mgr inż. arch. Katarzyna Russek	specj. architektoniczna upr. nr -