




WIDOK ŚCIANY S1




WIDOK ŚCIANY S3




WIDOK ŚCIANY S5



WIDOK ŚCIANY S2



WIDOK ŚCIANY S4



- KOLORYSTYKA LAMPERII W SZATNI – NCS S 0502–Y / LRV 85,27% (Kości stoniowa)
- KOLORYSTYKA ELEMENTÓW KONTRASTOWYCH W SZATNI – NCS S 4040–B80G / LRV 15,27%
- KOLORYSTYKA SZAFEK – NCS S 0580–G30Y I BUK
- KOLORYSTYKA POSADZKI W SZATNI – NCS S 3010–B90G (zielen)
- KOLORYSTYKA ŚCIAN KORYTARZA – kremowy
- KOLORYSTYKA ODBOJNICY W KORYTARZU – RAL 1021
- KOLORYSTYKA COKOŁU W KORYTARZU – NCS S 3010–Y50R (beżowy)
- KOLORYSTYKA POSADZKI W KORYTARZU – NCS S 4030–R90B (niebieski)

Oznaczenia:

- SZ - szafki szatniowe
- W - wieszak
- WO - wieszak obrotowy
- P - przestrzeń do parkowania wózków
- T23 - tabliczka informacyjna z piktogramem "Szatnia"
- T30 - tabliczka informacyjna z piktogramem "Parking dla wózków"
- G - grzejnik

S1-5 - oznaczenie ścian

Drzwi wejściowe w kolorze RAL 7035 z czarną klamką. Na skrzydłach drzwiowych po obu stronach tabliczka informacyjna z oznaczeniem szatni. Ościeżnica drzwi pomalowana na kolor zielony. Szafki rozmieszczone tak aby umożliwiły przejazd i manewrowanie osobom poruszającym się na wózku.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie:
Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Dostępna Szkoła" dla Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku - Jasieniu
Gdańsk, ul. Stolema 59, działki 136/56, 149/97 obręb 0049 Jasień



Wykonawca:
GCI Infrastructure
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 11b/3
tel.: (58) 710-52-25 email: biuro@greencities.pl

Inwestor:
Gmina Miasta Gdańska
reprezentowana przez
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żeglowa 11, 80-560 Gdańsk

Nazwa opracowania:
Zadanie 1.1.3. Infrastruktura szatni

Nazwa rysunku:
Kolorystyka ścian i wyposażenia szatni

Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY		
Nr proj: 038	Skala: 1:40	Nr rys: 3-02
Data: 09.2022	Nr rew: -	
Projektanci:	mgr inż. arch. Małgorzata Rychtowska mgr inż. arch. Katarzyna Russek	specj. architektoniczna bez ograniczeń upr. nr 174/Gd/01 specj. architektoniczna upr. nr -