










1. Zestawienie piktogramów dla Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku






Zestawienie zawiera 37 piktogramów prezentujący strategiczne miejsca w budynku oraz osiem piktogramów prezentujących kierunek, w którym należy się przemieścić aby odnaleźć dane miejsce.

Poprzez pomieszczenie strategiczne należy rozumieć każde pomieszczenie z którego mogą korzystać uczniowie.

W budynku piktogramem nie zostały oznaczone pomieszczenia techniczne, do których uczniowie nie mają wstępu.

2. Wymiary i proporcje podstawowej tabliczki z piktogramem i opisem.



3. Wymiary i proporcje tabliczki z piktogramem, opisem i numerem sali.



4. Krój pisma

Do tekstu, który powinien być zwięzły, krótki i jasny, należy w miarę możliwości stosować wytłuszczoną czcionkę o kroju bezszeryfowym, małe i wielkie litery (a nie tylko wielkie). Ponadto, nie należy stosować pomniejszonych indeksów górnych i dolnych. W systemie informacji wizualnej dla szkoły, do oznakowania pomieszczeń i dróg dojścia do nich, zastosowano krój pisma - Bahnschrift. Wielkość kroju pisma nie powinna być mniejsza niż 36 pt. W projektowanych tablicach zastosowano dwie wielkości kroju: 80 pt do nazw jednowierszowych oraz 70 pt do nazw dwuwierszowych z interlinią 70 pt.

Bahnschrift Semi Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŻŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzżż

Dodatkowo pod napisem i numerem stosowany jest zapis w alfabecie Braille'a. Wypukłe kropki powinny mieć średnicę fi 1,3 mm, wysokość pisma w alfabecie Braille'a powinna wynosić 6 mm.

Winda

⠠ ⠠ ⠠ ⠠ ⠠

3,6 4,3

25

20

24

6

25

5. Kolorystyka

W stanie istniejącym, na każdej kondygnacji szkoły przyjęto inne charakterystyczne dla danego piętra kolory:

- na parterze: granatowy (niebieski) i żółty;
- na I-piętrze: turkusowy i pomarańczowy;
- na II-piętrze: czerwony i żółty;
- w piwnicy kolory są mniej jednoznaczne, w pomieszczeniu szatni wyróżnia kolor ciemno-zielony, na korytarzu natomiast żółty, błękitny i różowy.


Na podstawie kolorystyki pięter przyjęto jeden kolor podstawowy na każdej kondygnacji:

- na parterze: granatowy RAL 5013, RGB 25,49,83, CMYK 100,80,10,50
- na I-piętrze: turkusowy RAL 5001, RGB 15,76,100, CMYK 100,60,30,40
- na II-piętrze: czerwony RAL 3003, RGB 134,26,34, CMYK 30,100,80,20
- w piwnicy: zielony RAL 6035, RGB 25,77,37, CMYK 90,15,100,60.

Stanowią one tło dla piktogramów, strzałek i tekstów wykonanych w kolorze białym RAL 9010.

Kolorem uzupełniającym jest kolor biały RAL 9010, RGB 255,255,255, CMYK 0,0,0,0 - stanowi on tło dla tekstów w kolorach podstawowych.

W tych kolorach wykonane są tabliczki przy wejściach do pomieszczeń, a także tabliczki kierunkowe ze strzałkami.



6. Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczeń wizualno -dotykowych - parter.


Schemat drzwi wejściowych do sali lekcyjnej na parterze w skali 1:20.

Ściany korytarzy mają kolor biały z lamperią zmywalną do wysokości 200 cm od posadzki, na wysokości 90-110 cm na ścianach zamocowane są odbojniki w kolorze żółtym. Drzwi wraz z ościeżnicą mają kolor granatowy. Klamki w drzwiach należy wymienić na model w kształcie litery „U” w kolorze białym.

Tabliczkę z piktogramem, nazwą pomieszczenia oraz numerem sali należy zamontować na ścianie obok drzwi, od strony klamki, na wysokości 160 cm - górna krawędź tabliczki, dolna krawędź na wysokości 120 cm oraz w odległości 10 cm od ościeżnicy - bliższa krawędź tabliczki.

Podłoga w korytarzach na parterze wykonana jest z wykładziny typu tarkett, w dwóch kolorach - żółtym i niebieskim, z wywiniętym na ścianę cokołem wysokości 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki należy zamontować oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30 cm, listwy powinny być zamontowane prostopadłe do ściany na której umieszczona jest informacja.



7. Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczeń wizualno dotykowych - I piętro.


Schemat drzwi wejściowych do sali lekcyjnej na I-piętrze w skali 1:20.

Ściany korytarzy mają kolor biały z lamperią zmywalną do wysokości 200 cm od posadzki, na wysokości 90-110 cm na ścianach zamocowane są odbojniki w kolorze pomarańczowym. Drzwi wraz z ościeżnicą mają kolor turkusowy. Klamki w drzwiach należy wymienić na model w kształcie litery „U” w kolorze białym.

Tabliczkę z piktogramem, nazwą pomieszczenia oraz numerem sali należy zamontować na ścianie obok drzwi, od strony klamki, na wysokości 160 cm - górna krawędź tabliczki, dolna krawędź na wysokości 120 cm oraz w odległości 10 cm od ościeżnicy - bliższa krawędź tabliczki.

Podłoga w korytarzach na I-piętrze wykonana jest z wykładziny typu tarkett, w dwóch kolorach - pomarańczowym i turkusowym, z wywinięciem na ścianę cokołem wysokości 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki należy zamontować oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30 cm, listwy powinny być zamontowane prostopadłe do ściany na której umieszczona jest informacja.



8. Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczeń wizualno dotykowych - II piętro.


Schemat drzwi wejściowych do sali lekcyjnej na II-piętrze w skali 1:20.

Ściany korytarzy mają kolor biały z lamperią zmywalną do wysokości 200 cm od posadzki, na wysokości 90-110 cm na ścianach zamocowane są odbojniki w kolorze czerwonym. Drzwi wraz z ościeżnicą mają kolor żółty. Klamki w drzwiach należy wymienić na model w kształcie litery „U” w kolorze czarnym.

Tabliczkę z piktogramem, nazwą pomieszczenia oraz numerem sali należy zamontować na ścianie obok drzwi, od strony klamki, na wysokości 160 cm - górna krawędź tabliczki, dolna krawędź na wysokości 120 cm oraz w odległości 10 cm od ościeżnicy - bliższa krawędź tabliczki.

Podłoga w korytarzach na II-piętrze wykonana jest z wykładziny typu tarkett, w dwóch kolorach - czerwonym i żółtym, z wywinętym na ścianę cokołem wysokości 10 cm.

Na posadzce, w miejscu zawieszenia tabliczki należy zamontować oznaczenia fakturowe w postaci listew na polu o wymiarach 30 x 30 cm, listwy powinny być zamontowane prostopadłe do ściany na której umieszczona jest informacja.



9. Zestawienie kolorystyczne i lokalizacja oznaczeń wizualno dotykowych - piwnica.

Schemat drzwi wejściowych do szatni, na poziomie piwnicy, skala 1:20

Ściany korytarzy mają kolor pastelowo-zielony z lamperią zmywalną do wysokości 200 cm od posadzki, na wysokości 90-110 cm na ścianach zamocowane są odbojniki w kolorze żółtym. Drzwi wraz z ościeżnicą mają kolor szary. Ościeżnicę należy pomalować na kolor ciemno-zielony.

Klamki w drzwiach należy wymienić na model w kształcie litery „U” w kolorze czarnym.

Tabliczkę z piktogramem, nazwą pomieszczenia należy zamontować na drzwiach nad klamką, na wysokości 160 cm - górna krawędź tabliczki, dolna krawędź na wysokości 130 cm oraz w odległości 10 cm od krawędzi drzwi- bliższa krawędź tabliczki.

Podłoga w korytarzach w piwnicy wykonana jest z wykładziny typu tarkett, w dwóch kolorach - różowym i niebieskim, z wywiniętym na ścianę cokołem wysokości 10 cm.

