


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POWIERZCHNIA
8	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	3,88 m2
9	SZATNIA DAMSKA	TERAKOTA	44,49 m2
10	KORYTARZ	TERAKOTA	6,38 m2
11	WC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	TERAKOTA	4,71 m2
12	PRZEDSIONEK	TERAKOTA	3,98 m2
13	UMYWALNIA DAMSKA	TERAKOTA	14,09 m2
14	DOJŚCIE BASENOWE	TERAKOTA	15,44 m2
15	WC DAMSKIE	TERAKOTA	3,13m2
		RAZEM:	96,10 m2


- UWAGI:
- Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
 - Rysunki nie obejmują wszystkich detali stanu istniejącego i całej inwentaryzacji wyposażenia, a elementy istotne dla wymiany warstw podłogowych i wpustów podłogowych
 - Wszystkie wymiary sprawdzić przed przystąpieniem do robót
 - Dla potrzeby wykonania niecek w umywalni i dojściu na basen lokalnie zfrezować jastryż na gł. ok. 1,5cm i wywołać spadki szybkowiążącą cienkowarstwową szpachlą cementową.
 - Przy wpustach wywołać przełamanie narożne i spadek ok 0,5%
 - Przyjęto układ płytek o wym. 20x20cm z fugą epoksydową gr. 3mm
 - Styk ścian i podłóg, wpusty, przejścia instalacji przez ściany, wsporniki zabudów HPL - uszczelnić dedykowanym silikonem
 - Dopuszcza się zmianę wymiarów i układu płytek tylko po konsultacji z Zamawiającym
 - Wszystkie poziome odcinki kanalizacji pcv dn50 pod stropem między wpustem podłogowym a pionem kanalizacyjnym do wymiany na nowe PCV SN-2 dn50 ze spadkiem min 3%; w zakresie także wymiana kolan i kształtek kanalizacyjnych.
 - Bezwzględnie wyposażenie pomieszczeń remontowanych oraz istniejące instalacje pod stropem do zabezpieczenia przed zniszczeniem









LEGENDA:



ISTNIEJĄCE ŚCIANY
KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE



PROJEKTOWANE WYDZIELENIA PRZEBIERALNI
SYSTEMOWE Z PŁYT HPL WG RYS. B-03



PROJ. NOWE WPUSTY PODŁOGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SYFONEM,
ODPŁYWEM DOLNYM, NASADĄ 15x15cm I KOŁNIERZEM Z MANSZETĄ WG
OPISU (np. Kessel Ferrofix nr 54210.52)

PROJ. SYFON, WĘŻYKI, BATERIA, NOWA UMYWALKA WISZĄCA NIE
GORSZA NIŻ: Koło Nova PRO 50 50x42cm z otworem, z przelewem,
syfon umywalkowy Geberit chrom, Grohe elektroniczna bateria
umywalkowa na podczerwień (na baterie)

PROJ. NOWY STELAŻ, ZABUDOWA Z OSB3 I GKBI ORAZ NOWA MISKA
USTĘPOWA - NIE GORSZE NIŻ: miska lejowa wisząca Rimfree dla osób
niepełnosprawnych KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER, bez wewnętrznego
kołnierza, dł. 70 cm, z deską M30119000, przycisk SIGMA20 biały

PROJ. NOWY STELAŻ, ZABUDOWA Z OSB3 I GKBI ORAZ NOWA
MISKA USTĘPOWA - NIE GORSZE NIŻ: miska lejowa wisząca Rimfree
TRAFFIC L93120000, bez wewnętrznego kołnierza, długość 53 cm, z
deską wolnoopadającą TRAFFIC L90112000 z tworzywa Duroplast,
przycisk SIGMA20 biały

NR POMIESZCZENIA

LINIA PRZEŁAMANIA POSADZKI

TERAKOTA: gres szkliviowy 20x20cm lub 10x10cm, kolor jasnoszary
lub biały, płytki antypoślizgowe kl. R12 C, matowe np. Tubądzin Mono
Szare Jasne albo RAKO POOL GRH0K223 WHITE 10x10 lub
równoważne

TERAKOTA-DEKOR: gres szkliviowy 20x20cm lub 10x10cm, kolor szary
lub kobalt, płytki antypoślizgowe kl. R12 C, matowe np. Tubądzin Mono
Szare albo RAKO POOL GRH0K205 RAL2902035 lub równoważne

UWAGA: OSTATECZNA KOLORYSTYKA, WYMIARY I UKŁAD PŁYTEK DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI



Przedścianka do wys. 1,2m:
- stelaż typu GEBERIT
- ruszt metalowy z profili UA
- wzmoc: płyta OSB3
- płyta GKBI 1,25cm
- taśma amerykańska
- gładź szpachlowa
- płytki ceram. podłóg.
w kolorze dekoru

UKŁAD WARSTW PODŁOGOWYCH OD GÓRY:

- Proj. gres szkliviowy antypoślizg. R12 C, gr. ~10mm
- Proj. klej do gresu uelastyczniony kl. min. C2 - 4-8mm
- Proj. 2x uszczelniający szlam mineralny - gr. łącznie >2mm
- Proj szpachla cementowa wyrównująca szybkowiążąca 5-15mm
- Warstwa gruntująca podłoże
- Istniejący jastryż cementowy i istniejący styropian podłogowy: razem ok. 7-8cm
- Istniejący strop żelbetowy gr. 15cm

Do skucia, wywiezienia i utylizacji: istniejące płytki podłogowe, cokoły w miejscach
wskazanych na rysunkach, stary klej pod płytkami

RZUT POSADZEK SZATNI I UMYWALNI DAMSKIEJ

TYTUŁ:	Modernizacja i remont pływalni miejskiej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstancynie Łódzkiej przy ul. Kilińskiego 75A		
INWESTOR:	Centrum Sportu i Rekreacji 95-050 Konstancynów Łódzki ul. Kilińskiego 75A	PROJEKTY BUDOWY Adam Adrianowski	
TYTUŁ RYS:	RZUT POSADZEK SZATNI I UMYWALNI DAMSKIEJ	NR RYS. B-02	NR OPR.
faza projektu	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA 1:50	DATA 03.2024
branża	BUDOWLANA		
projektant	mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19		