





sąsiedni budynek



**ELEWACJA OD STRONY PODWÓRZA:**

**LEGENDA:**

- Tynk  
kolor: Histolith - Umbra gebrannt 60
- Kominy  
kolor: Histolith - Umbra italienisch 40
- Stolarka drzewiowa  
kolor wg wzornika RAL: 3011
- Obróbki blacharskie i orynnowanie  
tytan cynk kolor natural
- Fragment elewacji północnej - pokrycie dachowe z  
dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę w  
kolorze ceglastym

**UWAGA:**

- A. Projekt kolorystyki wykonano na podstawie badań odkrywkowych na ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji
- B. Przed wykonaniem powłok malarskich wykonać próby kolorystyczne na elewacji wielkości 1m2, ostateczny kolor uzgodnić z konserwatorem zabytków.
- C. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji,
- D. Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru należy przyjąć odcień określony we wzorniku producenta,
- E. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, zgodnie z technologią producenta przyjętego systemu renowacji fasady
- F. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT I OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
**ul. Ratajczaka 45, 61-728 Poznań,  
dz. nr 29, obr. Poznań, ark. 20**

INWESTOR:  
**Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań**

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Adam Olszewski	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

DATA: XII 2018

TYTUŁ RYSUNKU:  
**ELEWACJA PODWÓRZA- WSCHODNIA**

SKALA:  
-  
NR RYS. :  
K.01