

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont chodnika na odcinku od ul. Parkowej do ul. Dworcowej w Jeżewie”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1		Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej i ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją (obrzeża do ponownego wbudowania)	m	743,00		
2		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie wraz z wywozem i utylizacją (kostka do ponownego wbudowania)	m ²	1 584,10		
II	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3		Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża na całej szerokości nawierzchni głębokości do 40 cm w gruncie kat. I-IV	m ²	1 584,10		
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające				
4		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 10 cm, piasek	m ²	1 584,10		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5		Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 584,10		
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
6		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiał pochodzący z rozbiórki wraz z wymianą uszkodzonych kostek na nowe - 5%) ułożona na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1 584,10		
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
7		Plantowanie skarp rowów, wykopów i nasypów wraz z obrobieniem na czysto oraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	512,00		
8		Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm oraz humusowaniem i obsianiem trawą	m ²	479,00		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
9		Pobocze gruntowe za obrzeżem o szer. 0,5 m (o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm	m ²	371,50		
V	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
10		Obrzeża betonowe o wym. 8x25 cm (materiał pochodzący z rozbiórki wraz z wymianą uszkodzonych obrzeży na nowe - 10%) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,041 m ²)	m	743,00		
VI		ROBOTY INNE				
		Roboty pozostałe				
11		Przycięcie gałęzi krzewów wrastających w skrajnię chodnika wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji	m	26		
12		Czyszczenie istniejącego przepustu wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie kamieniem polnym układanym na betonie wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1,00		
13		Wymiana płytek betonowych 50 cm x 50 cm grub. 7 cm (szara), ułożonych na ściekach podchodnikowych wraz z regulacją kostek betonowych przy płytkach	szt.	40,00		
14		Regulacja balustrady U-12 wraz z wykonaniem nowych fundamentów z betonu wraz z robotami towarzyszącymi	m	58,00		
		Organizacja ruchu na czas budowy				
15		Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1,00		

Wartość kosztorysowa robót (dział I-VI):

Podatek VAT 23%:

Wartość robót ogółem: