

# STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Pruszcz Gdański, dnia 20 września 2023 r.

ZP.272.27.2023.TP

## **strona internetowa prowadzonego postępowania**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim z terenem przyległym”.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Schemat instalacji C.O. S/3 nie zawiera opisu przedstawionej na nim armatury ani spisu elementów. Ponadto, część armatury nie jest nigdzie opisana w projekcie np. wodomierze, naczynie wzbiorcze CWU, ciepłomierze itd. Proszę o uzupełnienie dokumentacji

### **Odpowiedź:**

L.P.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy modulowanej do 60kW	kpl. 2
2	Regulator z regulatorem pogodowym	kpl. 1
3	Rozdzielacz zasilający DN 80; L = 1000 mm; rozstaw króćców do obiegów grzewczych L <sub>R</sub> = 350 mm	Szt.1
4	Rozdzielacz powrotny DN 80; L = 1000 mm; rozstaw króćców do obiegów grzewczych L <sub>R</sub> = 350 mm	Szt.1
5	Zawór trójdrogowy, mieszający na c.o. , DR25 GFMA o średnicy DN25 mm, z siłownikiem VMM20, K <sub>vs</sub> =10	Szt. 1
6	Filtr siatkowy	Szt. 6
7	Zawór bezpieczeństwa kotła 3/4" Ciśnienie otwarcia 3,0 bary	Szt. 1
8	naczynie wzbiorcze 100 dm <sup>3</sup> , ciśnienie wstępne 1,5 bara, o wymiarach : H = 660 mm; średnica 480 mm; średnica rury wzbiorczej Dn = 20 mm	Szt.1
9	Pompa instalacji CO 25-60 .	Szt. 1
10	Pompa kotłowa 25-40	Szt. 2
11	Szafka gazowa na elewacji z zaworem odcinającym	kpl. 1
12	drzwi o odporności ogniowej EI 30.	kpl. 1
13	Instalacja gazu De63PE	18,5 m
14	Taśma ostrzegawcza	18,5 m

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. (0-58) 773 12 12,58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99  
e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl

15	Przewód sygnalizacyjny	18,5 m
16	Detektor gazu	kpl. 1
17	gaśnica CO <sub>2</sub> 6 kg lub proszkowa	Szt. 2

**Pytanie 2:**

Czy wszystkie przedstawione elementy na schemacie instalacji S/3 są elementami projektowanymi i należy je uwzględnić w kosztorysie (za wyjątkiem istniejącego podgrzewacza CWU oraz rozdzielaczy CO)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonym wyżej wyszczególnieniem, istniejące są też grupy zaworów przy istniejącym zasobniku oraz przy rozdzielaczu.

**Pytanie 3:**

Czy istniejący podgrzewacz CWU znajduje się w miejscu docelowym, zgodnie z projektem, czy należy go przenieść?

**Odpowiedź:**

Tak, znajduje się w miejscu docelowym.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia **25 września 2023 r. do godz. 10:00.**

**STAROSTA**

**Marian Cichon**

**/podpisane elektronicznie/**