

PRACOWNIA TOMOGRAFU BUD. 1 CZ. II

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

- wykuć otwór drzwiowy 125cm) - drzwi przesuwne z osłoną radiolog. - w miejscu istniejącego zamurowania wykorzystać podciąg istniejący
- sprawdzić mechanizm istniejących drzwi przesuwnych pomiędzy pom. wprowadzania a pom. tomografu
- montaż podwieszanej uchwyty na kroplówkę
- wymiana uszkodzonych paneli sufitowych
- regulacja oświetlenia w pokoju opisów
- zwiększenie mocy oświetlenia na 2x120 W (obecnie 2x80 W)
- ścianka w pom. opisu - oddzielenie od przejścia (wg rys. z drzwiami przesuwnymi bez specjalnych wymagań)
- rozdzielić klimatyzację w pokoju opisów i sterowni (w jednym jest zimno w drugim gorąco)
- przenieść skrzynkę TK z korytarza - obecnie jest w miejscu planowanych drzwi
- zamienić sposób otwierania drzwi między pom. tomografu a pom. sterowni (kolizja z projektowanymi drzwiami przesuwnymi)

