

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU
CEUE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Kod CPV : 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Obiekt : MODERNIZACJA STREFY SZATNI

Adres : POZNAŃ ul. Towarowa 55

| |
|------------------|
| Roboty budowlane |
|------------------|

Inwestor : UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU ,

Adres : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ

Roboty budowlane

Budowa : PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ STREFY SZATNI NA PARTERZE I NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU CEUE UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Obiekt : MODERNIZACJA STREFY SZATNI

Adres : POZNAŃ ul. Towarowa 55

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|----------|--|---------|-------------|
| 1 | Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | Pozycja złożona Demontaż konstrukcji stalowej wieszaków - słupki montowane do posadzki, wieszaki i półki montowane do słupków | | |
| 1z1 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 Demontaż słupków parter: $6 * 9 + 3 * 2 =$ 60,000 poziom -1: $6 * 9 + 5 * 2 =$ 64,000 Razem = 124,000 | 124,000 | kpl |
| 1z2 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 Demontaż elem pośrednich - przęseł wieszaków parter: $5 * 9 + 2 * 2 =$ 49,000 poziom -1: $5 * 9 + 4 * 2 =$ 53,000 Razem = 102,000 | 102,000 | kpl |
| 1z3 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 1 Demontaż elem pośrednich - półek z blachy perforowanej ilość jw: 102 = 102,000 Razem = 102,000 | 102,000 | kpl |
| 2 | Pozycja złożona Demontaż lady szatniowej | | |
| 2z1 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 Demontaż płyt granitowych polerowanych grub 4cm - z konstrukcji lady parter: 14.20 = 14,200 poziom -1: 15.80 = 15,800 Razem = 30,000 | 30,000 | m2 |
| 2z2 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 Demontaż półek środkowych lady z MDF parter: $0.70 * (1.32 * 2 + 2.01 * 3) =$ 6,069 poziom -1: $0.70 * (2.08 * 2 + 2.01 * 3) =$ 7,133 Razem = 13,202 | 13,202 | m2 |
| 2z3 | Pozycja - Składnik pozycji złożonej nr: 2 Demontaż konstrukcji stalowej - wsporczej lady (poz. p.analogię) parter: 0.31 = 0,310 poziom -1: 0.29 = 0,290 Razem = 0,600 | 0,600 | t |
| 3 | Pozycja Usunięcie, wyniesienie poszczególnych elementów z pomieszczeń przyjęto: 30 = 30,000 Razem = 30,000 | 30,000 | godz |
| 4 | Pozycja Wywóz i utylizacja - wysypisko (konstrukcji stalowej oraz płyt granit) stal: $2.78 + 0.60 =$ 3,380 płyty granitowe: $30.0 * 0.04 * 2600 * 0.001 =$ 3,120 Razem = 6,500 | 6,500 | t |
| 2 | Roboty naprawcze | | |
| 5 | Pozycja Flekovanie - zaprawienie masą otworów w płytach granitowych (po demontażu ład szatniowych) - rozwiercenie otworkami równych otworów, oczyszczenie i korkownię masą żywiczną parter: 22 = 22,000 Razem = 22,000 | 22,000 | kpl |

Roboty budowlane

2. Roboty naprawcze

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|----------------------|---|---|-------------|
| 6 | Pozycja Zaprawienie otworów po demontażu konstrukcji wieszaków w szatniach kołkami stalowymi(klipsy) parter: poziom -1: | 514,000 236 = 236,000 256 + 22 = 278,000 Razem = 514,000 | kpl kpl |
| 7 | Pozycja Zabezpieczenie podłóg folią | 98,000 98.0 = 98,000 Razem = 98,000 | m2 m2 |
| 8 | Pozycja Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową wg. zestawienia: | 67,000 67.0 = 67,000 Razem = 67,000 | m2 m2 |
| 3 Wyposażenie | | | |
| 9 | Pozycja Montaż szafek ubraniowych wg proj wg. zestaw: | 190,000 190. = 190,000 Razem = 190,000 | kpl kpl |
| 10 | Pozycja Montaż paneli szczytowych z płyt HPL oraz wypełnień prz lustrze szafki: przy lustrach: | 20,400 1.00 * 1.80 * 10 + 0.50 * 1.80 * 1 = 18,900 1.50 = 1,500 Razem = 20,400 | m2 m2 |
| 11 | Pozycja Montaż luster na ścianach parter: poziom -1: | 8,800 1.20 * 2.00 * 2 = 4,800 1.00 * 2.00 * 2 = 4,000 Razem = 8,800 | m2 m2 |