

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie  
INWESTOR : Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  
ADRES INWESTORA : ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin  
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNP 01	Ogrodzenie z siatki na słupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0714-01.01	1203,8*2,51	m <sup>2</sup>	3021,538	
				RAZEM	3021,538
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	47,616	m <sup>3</sup>	47,616	
				RAZEM	47,616
3	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-01	535,68	m <sup>2</sup>	535,680	
				RAZEM	535,680
4	KNR 2-05	Bramy otwierane o masie do 1 t w halach i budynkach (analogia)	szt.		
d.1	0121-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd	kpl.		
d.1	1221-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana koparkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 0.6 m <sup>3</sup> z przemieszczeniem urobku spycharkami na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-02	709,4	m <sup>3</sup>	709,400	
				RAZEM	709,400
<b>2</b>		<b>Wycinki wymagające uzyskanie decyzji na wycinkę</b>			
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.2	0103-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2	0103-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.2	0103-07	Krotność = 2 (3 pnie o średnicy 80, 90 i 120 cm)	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.2	0105-07	Krotność = 3 (4 pnie o średnicach przy korzeniu: 70, 110, 120, 130 cm)	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
11	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-04	Krotność = 2 (mały obszar karczowania)	m <sup>2</sup>	40,000	
		40		RAZEM	40,000
<b>3</b>		<b>Wycinki nie wymagające uzyskania decyzji na wycinkę</b>			
12	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0103-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.3	0103-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.3	0103-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.3	0103-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.3	0105-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.3	0105-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.3	0105-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m <sup>2</sup>		
		1075	m <sup>2</sup>	1075,000	
				RAZEM	1075,000