



montaż nadproży stalowych w istniejącej ścianie murowanej w pom.0.9

1:25



montaż nadproży stalowych w istniejącej ścianie murowanej w pom. 3

1:25



Wykonania nowego nadproża:

Profile osadzić w murze na odpowiedniej wysokości przed jego rozbiórką wykonują bruzdy w ścianach. W celu zapewnienia współpracy nowego nadproża z murem, ceowniki osadzić na zaprawie niskoskurczowej, oraz łączyć między sobą za pomocą śrub stężających Ø16 co 45 cm.

Po osadzeniu nadproży w murze i osiągnięciu niezbędnej wytrzymałości zaprawy, można przystąpić do rozbiórki muru. Aby to ułatwić, mur nacina się obustronnie po obwodzie nowego otworu. Po usunięciu muru dolne stopki profili łączy się spawając przewiązki (gabaryty wg rysunku detali) w rozstawie max 25 cm. Następnie nowe nadproże należy osiatkować i otynkować.



Biuro Architektoniczne AMN
Joanna Walaszczyk
www.biuroamn.pl
ul. Sosnowa 16, 05-319 Cegłów

Nazwa obiektu budowlanego
Modernizacja infrastruktury
edukacyjno-społecznej w gm. Cegłów.

Projektant:
MGR INŻ. ARCH. JOANNA WALASZCZYK-spec.arch.
Nr upr. MA/058/07

Data sporządzenia rys.

Podpis

06.2023

Tytuł
**DETAL NADPROŻA W POM. NR 0.9 i
POM. NR 3**

Skala rysunku

Nr rysunku

1:25

33